

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - koszty niekwalifikowalne

NAZWA INWESTYCJI : Remont zjazdu z drogi krajowej nr 42 na drogę wewnętrzną do Nowej Wsi  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś - Praszka  
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski  
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 16.05.2013

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> 76-130 pojazdów na godzinę - oznakowanie na czas prowadzenia robót	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod nawierzchnie zjazdu (5.0*6.0+(6.0+12.0)*0.5*6.0)*0.0001	ha		
			ha	0.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>
3	KNR 2-31 0806-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej (bruk do odzysku - na magazyn inwestora) 0.5*4.0*13.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
4	KNR 2-31 0101-03 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		5.0*6.0	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	KNR 2-31 0101-04 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości 76-130 pojazdów na godzinę Krotność = 10	m <sup>2</sup>		
		5.0*6.0	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV - miejsce po rozebranych bruku 26.0*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
7	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 26.0*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
8	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-02	Podbudowa z kruszywa bazaltowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		5.0*6.0+(6.0+12.0)*0.5*6.0	m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
9	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-02	Podbudowa z kruszywa bazaltowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		84.0	m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
10	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		84.0	m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
11	KNR 2-31 0311-05 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		84.0	m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
12	KNR 2-31 0311-06 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		84.0	m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
13	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - pobocza żwirowe 30.0*0.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
14	KNR 2-31 0706-02 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		36*0.15	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 30.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>