
PRZEDMIAR ROBÓT - koszty kwalifikowalne

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w Zdziechowicach
ADRES INWESTYCJI : Zdziechowice, gm. Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Sztajglik
DATA OPRACOWANIA : 20 marzec 2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 marzec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinym 0.640-0.062-0.067	km km	0.511	
				RAZEM	0.511
2 d.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przrzutem <pod pobocza na odcinku 0+067 - 0+640>(640.00-67.00-62.00)*0.50*2	m ² m ²	511.000	
				RAZEM	511.000
2		Podbudowa			
3 d.2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopanie koryta o głębokości 34 cm i 25 cm pod konstrukcję drogi <na odcinku 0+067 - 0+228>(228.00-67.00)*4.00*0.34 <na odcinku 0+228 - 0+400>(400.00-228.00)*3.50*0.34 <na odcinku 0+400 - 0+578>(578.00-400.00)*3.50*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	218.960 204.680 155.750	
				RAZEM	579.390
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <na odcinku 0+067 - 0+228>(228.00-67.00)*4.00 <na odcinku 0+228 - 0+400>(400.00-228.00)*3.50 <na odcinku 0+400 - 0+578>(578.00-400.00)*3.50	m ² m ² m ²	644.000 602.000 623.000	
				RAZEM	1869.000
5 d.2	KNNR 6 0104-03	Wykonanie warstwy odsączającej, wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm <na odcinku 0+067 - 0+228>(228.00-67.00)*4.00 <na odcinku 0+228 - 0+400>(400.00-228.00)*3.50 <na odcinku 0+400 - 0+578>(578.00-400.00)*3.50	m ² m ² m ² m ²	644.000 602.000 623.000	
				RAZEM	1869.000
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm, klinowanych kruszywem 4/20 mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm <na odcinku 0+067 - 0+228>(228.00-67.00)*4.00 <na odcinku 0+228 - 0+400>(400.00-228.00)*3.30	m ² m ² m ²	644.000 567.600	
				RAZEM	1211.600
7 d.2	KNNR 6 0113-06	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm, klinowanych kruszywem 4/20 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm <na odcinku 0+400 - 0+578>(578.00-400.00)*3.30	m ² m ²	587.400	
				RAZEM	587.400
8 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
				RAZEM	0.000
9 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
				RAZEM	0.000
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych <na odcinku 0+067 - 0+228>(228.00-67.00)*4.00 <na odcinku 0+228 - 0+400>(400.00-228.00)*3.50 <w-wa wiążąca na odcinku 0+067 - 0+228>(228.00-67.00)*3.62 <w-wa wiążąca na odcinku 0+228 - 0+400>(400.00-228.00)*3.12	m ² m ² m ² m ²	644.000 602.000 582.820 536.640	
				RAZEM	2365.460
3		Nawierzchnia			
11 d.3	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm <na odcinku 0+067 - 0+228>(228.00-67.00)*3.62 <na odcinku 0+228 - 0+400>(400.00-228.00)*3.12	m ² m ² m ²	582.820 536.640	
				RAZEM	1119.460
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm <na odcinku 0+067 - 0+228>(228.00-67.00)*3.50 <na odcinku 0+228 - 0+400>(400.00-228.00)*3.00	m ² m ² m ²	563.500 516.000	
				RAZEM	1079.500
13 d.3	KNNR 6 0204-05	Wykonanie nawierzchni z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm - warstwa o gr. po uwałowaniu 10 cm <na odcinku 0+400 - 0+578>(578.00-400.00)*3.00	m ² m ²	534.000	
				RAZEM	534.000
4		Pobocza			
14 d.4	KNNR 6 0112-06	Umocnienie poboczy materiałem z koryta zmieszonym z kruszywem kamiennym (1:1) warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (640.00-62.00-67.00)*0.50*2	m ² m ²	511.000	
				RAZEM	511.000
5		Zjazdy i skrzyżowania			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 d.5 0102-03	Wykonanie koryta gł. 30 cm w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję zjazdów	m ²		
				RAZEM	0.000
16	KNNR 1 d.5 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykonanie koryta na zjazdach i skrzyżowaniach <na odcinku 0+067 - 0+228>(5.00+14.10)*0.25 <na odcinku 0+228 - 0+400>(10.46+10.20+8.50)*0.25 <na odcinku 0+400 - 0+578>9.06*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	4.775 7.290 2.265	
				RAZEM	14.330
17	KNNR 6 d.5 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm <na odcinku 0+067 - 0+228>5.00+14.10 <na odcinku 0+228 - 0+400>10.46+10.20+8.50	m ² m ² m ²	19.100 29.160	
				RAZEM	48.260
18	KNNR 6 d.5 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm <na odcinku 0+400 - 0+578>9.06	m ² m ²	9.060	
				RAZEM	9.060
19	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych <na odcinku 0+067 - 0+228>5.00+14.10 <na odcinku 0+228 - 0+400>10.46+10.20+8.50	m ² m ² m ²	19.100 29.160	
				RAZEM	48.260
20	KNNR 6 d.5 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm <na odcinku 0+067 - 0+228>5.00+14.10 <na odcinku 0+228 - 0+400>10.46+10.20+8.50	m ² m ² m ²	19.100 29.160	
				RAZEM	48.260
21	KNNR 6 d.5 0204-05	Wykonanie nawierzchni z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm - warstwa o gr. po uwałowaniu 10 cm <na odcinku 0+400 - 0+578>9.06	m ² m ²	9.060	
				RAZEM	9.060