

Gmina Gorzów Śląski

**46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15**

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont kuchni i łazienki w przedszkolu
ADRES INWESTYCJI : Skrońsko, gm. Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski
DATA OPRACOWANIA : 15/03/17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15/03/17

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------------|---|--|----------------|---------------|
| Remont kuchni i łazienki w Przedszkolu w Skrońsku | | | | | |
| 1 | | Kuchnia | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych, trzony li-cowane kaflami 1.5 | m ³ m ³ | 1.5 | |
| | | | | RAZEM | 1.5 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0701-06 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² - nad zlewem 2 | m ² m ² | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0428-02 | Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półwypust 4.6*2.2 | m ² m ² | 10.12 | |
| | | | | RAZEM | 10.12 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0428-04 | Rozebranie podłóg drewnianych, legary 2.2*8 | m m | 17.60 | |
| | | | | RAZEM | 17.60 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0106-04 | Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku 4.6*2.2*0.2 | m ³ m ³ | 2.02 | |
| | | | | RAZEM | 2.02 |
| 6 | KNR 2-02 d.1 1101-01 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-ponkami, zwykły 2 | m ³ m ³ | 2.0 | |
| | | | | RAZEM | 2.0 |
| 7 | KNR 2-02 d.1 0616-01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa 4.6*2.2 | m ² m ² | 10.12 | |
| | | | | RAZEM | 10.12 |
| 8 | KNR 2-02 d.1 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro 10.12 | m ² m ² | 10.12 | |
| | | | | RAZEM | 10.12 |
| 9 | KNR 2-02 d.1 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę gru-bości o 10 mm Krotność = 4 10.12 | m ² m ² | 10.12 | |
| | | | | RAZEM | 10.12 |
| 10 | KNNR 2 d.1 1209-03 | Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30 cm 10.12 | m ² m ² | 10.12 | |
| | | | | RAZEM | 10.12 |
| 11 | KNNR 2 d.1 1209-05 | Cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej (4.6+2.2)*2-0.8-0.8 | m m | 12.00 | |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 12 | KNR 4-01 d.1 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m ² (4.6+2.2)*2*3.2 4.6*2.2 | m ² m ² m ² | 43.52 10.12 | |
| | | | | RAZEM | 53.64 |
| 13 | NNRNKB d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 43.52 | m ² m ² | 43.520 | |
| | | | | RAZEM | 43.520 |
| 14 | KNR 2-02 d.1 0815-04 | Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa 43.52 | m ² m ² | 43.52 | |
| | | | | RAZEM | 43.52 |
| 15 | KNR 23 d.1 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki, sufit 4.6*2.2 | m ² m ² | 10.12 | |
| | | | | RAZEM | 10.12 |
| 16 | KNR 2-02 d.1 0815-06 | Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 10.12 | m ² m ² | 10.12 | |
| | | | | RAZEM | 10.12 |
| 17 | NNRNKB d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 53.64 | m ² m ² | 53.640 | |
| | | | | RAZEM | 53.640 |
| 18 | KNR 2-02 d.1 1505-07 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków, 2-krotne 53.64 | m ² m ² | 53.64 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|--|--|--------------------------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 53.64 |
| 19 | KNR 4-01 d.1 1208-01 | Lakierowanie 1-krotne emalią tynków ścian - lakierowanie lamperii (4.6+2.2)*2*1.0 | m ² m ² | 13.60 | |
| | | | | RAZEM | 13.60 |
| 20 | KNR 4-01 d.1 1209-10 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m ² 1.0*2.0*2*2.5 | m ² m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 21 | KNR 4-01 d.1 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ² - nad zlewem 2 | m ² m ² | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 22 | KNNR 2 d.1 0805-02 | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściana nad zlewem 2 | m ² m ² | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 23 | KNRW 2-15 d.1 0229-04 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie - urządzenie z odzysku 1 | szt szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 2 | | Przedsiónek kuchni | | | |
| 24 | KNR 4-01 d.2 0354-04 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ² 1 | szt szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 25 | KNR 4-01 d.2 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0 m ² 0.9*2.0 | m ² m ² | 1.80 | |
| | | | | RAZEM | 1.80 |
| 26 | KNR 4-01 d.2 0903-01 | Skrzydło drzwiowe wewnętrzne 1 | szt szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 27 | KNR 4-01 d.2 0920-20 | Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z sztyldami 1 | szt szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 28 | KNR 4-01 d.2 0705-02 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na ościeżach, pas do 30 cm 4.9 | m m | 4.9 | |
| | | | | RAZEM | 4.9 |
| 29 | KNR 4-01 d.2 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m ² (1.2+2.0)*2*3.2 -0.9*2.0*2 1.2*2.0 | m ² m ² m ² | 20.48 -3.60 2.40 | |
| | | | | RAZEM | 19.28 |
| 30 | NNRNKB d.2 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 19.28 | m ² m ² | 19.280 | |
| | | | | RAZEM | 19.280 |
| 31 | KNR 23 d.2 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki, sufit (1.2+2.0)*2*3.2 -0.9*2.0*2 1.2*2.0 | m ² m ² m ² | 20.48 -3.60 2.40 | |
| | | | | RAZEM | 19.28 |
| 32 | KNR 2-02 d.2 0815-04 | Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa (1.2+2.0)*2*3.2 -0.9*2.0*2 | m ² m ² m ² | 20.48 -3.60 | |
| | | | | RAZEM | 16.88 |
| 33 | KNR 23 d.2 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki, sufit 1.2*2.0 | m ² m ² | 2.40 | |
| | | | | RAZEM | 2.40 |
| 34 | KNR 23 d.2 0931-01 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej (1.2+2.0)*2*1.2 | m ² m ² | 7.68 | |
| | | | | RAZEM | 7.68 |
| 35 | KNR 23 d.2 0933-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk mozaikowy | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------|---|--|------------------------|--------------|
| | | 7.68 | m ² | 7.68 | |
| | | | | RAZEM | 7.68 |
| 36 | KNR 2-02 d.2 1505-07 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków, 2-krotne (1.2+2.0)*2*1.7 1.2*2.0 | m ² m ² m ² | 10.88 2.40 | |
| | | | | RAZEM | 13.28 |
| 37 | KNR 4-01 d.2 0428-02 | Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półwprost 1.2*2.0 | m ² m ² | 2.40 | |
| | | | | RAZEM | 2.40 |
| 38 | KNR 4-01 d.2 0428-04 | Rozebranie podłóg drewnianych, legary 1.2*3 | m m | 3.60 | |
| | | | | RAZEM | 3.60 |
| 39 | KNR 4-01 d.2 0106-04 | Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku 1.2*2.0*0.2 | m ³ m ³ | 0.48 | |
| | | | | RAZEM | 0.48 |
| 40 | KNR 2-02 d.2 1101-01 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym 1.2*2.0*0.2 | m ³ m ³ | 0.48 | |
| | | | | RAZEM | 0.48 |
| 41 | KNR 2-02 d.2 0616-01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa 1.2*2.0 | m ² m ² | 2.40 | |
| | | | | RAZEM | 2.40 |
| 42 | KNR 2-02 d.2 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro 2.4 | m ² m ² | 2.4 | |
| | | | | RAZEM | 2.4 |
| 43 | KNR 2-02 d.2 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 2.4 | m ² m ² | 2.4 | |
| | | | | RAZEM | 2.4 |
| 44 | KNNR 2 d.2 1209-03 | Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30 cm 2.4 | m ² m ² | 2.4 | |
| | | | | RAZEM | 2.4 |
| 45 | KNNR 2 d.2 1209-05 | Cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej (1.2+2.0)*2-0.9*2 | m m | 4.60 | |
| | | | | RAZEM | 4.60 |
| 3 | | Łazienka | | | |
| 46 | KNR 4-01 d.3 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami 1.8 | m ³ m ³ | 1.8 | |
| | | | | RAZEM | 1.8 |
| 47 | KNR 4-01 d.3 0348-03 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły (1.5*2+1.3*3)*2.0 -0.6*2.0*3 | m ² m ² m ² | 13.80 -3.60 | |
| | | | | RAZEM | 10.20 |
| 48 | KNR 2-02 d.3 0121-03 | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm (1.3+1.5)*2.1 -0.7*2.0 | m ² m ² m ² | 5.88 -1.40 | |
| | | | | RAZEM | 4.48 |
| 49 | KNR 2-02 d.3 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzno-lokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa 2 | szt szt | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 50 | KNR 2-02 d.3 1017-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1,6 m ² , szyba do 0,2 m ² 0.6*2.0 0.8*2.0 | m ² m ² m ² | 1.20 1.60 | |
| | | | | RAZEM | 2.80 |
| 51 | KNR 4-01 d.3 0920-20 | Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z sztyldami 2 | szt szt | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 52 | KW d.3 | Frezowanie mechaniczne posadzki cementowej 3.8*6.0-2.0*2.0 | m ² m ² | 18.80 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|--|--|-------------------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 18.80 |
| 53 | KNR 4-01 d.3 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, wraz z płytkami (6.0+3.8)*2*2.0 | m ² m ² | 39.20 | |
| | | | | RAZEM | 39.20 |
| 54 | KNR 4-01 d.3 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2 (6.0+3.8)*2*1.2 6.0*3.8-2.0*2.0 | m ² m ² m ² | 23.52 18.80 | |
| | | | | RAZEM | 42.32 |
| 55 | NNRNKB d.3 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6.0+3.8)*2*1.2 6.0*3.8-2.0*2.0 | m ² m ² m ² | 23.520 18.800 | |
| | | | | RAZEM | 42.320 |
| 56 | KNR 23 d.3 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki, sufit 6.0*3.8-2.0*2.0 | m ² m ² | 18.80 | |
| | | | | RAZEM | 18.80 |
| 57 | KNR 2-02 d.3 0815-06 | Gładz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 18.8 | m ² m ² | 18.8 | |
| | | | | RAZEM | 18.8 |
| 58 | KNR 2-02 d.3 0815-04 | Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa (6.0+3.8)*2*1.2 (2.0+1.8+2.0)*2.0 | m ² m ² m ² | 23.52 11.60 | |
| | | | | RAZEM | 35.12 |
| 59 | KNR 4-01 d.3 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 (4.0+3.8+4.0+1.5*3+1.3*2)*2.0 | m ² m ² | 37.80 | |
| | | | | RAZEM | 37.80 |
| 60 | KNNR 2 d.3 0805-02 | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany (6.0+3.8)*2*2.0 (1.3+1.5)*2.0*2 -0.7*2.0*2 | m ² m ² m ² m ² | 39.20 11.20 -2.80 | |
| | | | | RAZEM | 47.60 |
| 61 | NNRNKB d.3 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 6.0*3.8-2.0*2.0 | m ² m ² | 18.800 | |
| | | | | RAZEM | 18.800 |
| 62 | KNR 23 d.3 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki, posadzka 6.0*3.8-2.0*2.0 | m ² m ² | 18.80 | |
| | | | | RAZEM | 18.80 |
| 63 | KNNR 2 d.3 1209-03 | Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30 cm 18.8 | m ² m ² | 18.8 | |
| | | | | RAZEM | 18.8 |
| 64 | KNNR 2 d.3 1209-05 | Cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej 5 | m m | 5 | |
| | | | | RAZEM | 5 |
| 65 | KNR 2-02 d.3 1505-07 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków, 2-krotne 18.8+35.12 | m ² m ² | 53.92 | |
| | | | | RAZEM | 53.92 |
| 66 | KNNR 7 d.3 0505-01 | Przegrody z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m2 - kabiny WC (2.7+1.5)*1.3 | m ² m ² | 5.5 | |
| | | | | RAZEM | 5.5 |
| 67 | KNR 4-02 d.3 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową 3 | kpl kpl | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 68 | KNRW 2-15 d.3 0233-03 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" 1 | kpl kpl | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 69 | KNRW 2-15 d.3 0233-03 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - miski ustępowe "piko" z odzysku 2 | kpl kpl | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------|--|------|--------------|-----------|
| 70 | KNRW 2-15 d.3 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 71 | KNR 4-01 d.3 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły | szt | | |
| | | 6 | szt | 6 | |
| | | | | RAZEM | 6 |
| 72 | KNR 4-01 d.3 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | | |
| | | 12 | m | 12 | |
| | | | | RAZEM | 12 |
| 73 | KNR 4-02 d.3 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm | m | | |
| | | 20 | m | 20 | |
| | | | | RAZEM | 20 |
| 74 | KNRW 2-15 d.3 0114-05 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 22 mm | m | | |
| | | 24 | m | 24 | |
| | | | | RAZEM | 24 |
| 75 | KNRW 2-15 d.3 0114-03 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15 mm | m | | |
| | | 18 | m | 18 | |
| | | | | RAZEM | 18 |
| 76 | KNRW 2-15 d.3 0117-01 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 15 mm | szt | | |
| | | 10 | szt | 10 | |
| | | | | RAZEM | 10 |
| 77 | KNR 34 d.3 0101-03 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 12-22 mm | m | | |
| | | 25 | m | 25 | |
| | | | | RAZEM | 25 |
| 78 | KNR 4-01 d.3 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/4 cegły | m | | |
| | | 12 | m | 12 | |
| | | | | RAZEM | 12 |
| 79 | KNRW 2-15 d.3 0133-01 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych, Dn 15 mm | szt | | |
| | | 6 | szt | 6 | |
| | | | | RAZEM | 6 |
| 80 | KNRW 2-15 d.3 0133-02 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych, Dn 20 mm | szt | | |
| | | 4 | szt | 4 | |
| | | | | RAZEM | 4 |
| 81 | KNRW 2-15 d.3 0133-03 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych, Dn 25 mm | szt | | |
| | | 2 | szt | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 82 | KNRW 2-15 d.3 0133-01 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych, Dn 15 mm - do spłuczek + wężyki | szt | | |
| | | 3 | szt | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 83 | KW d.3 | Dopłata za kolano przyłączone do muszli ustępowej | szt | | |
| | | 3 | szt | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 4 | | Wymiana instalacji elektrycznej | | | |
| 84 | KW d.4 | Wymiana przewodów i opraw w kuchni i przedsionku | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |