

Gmina Gorzów Śląski

**46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15**

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia świetlicowego oraz przemurowanie kominów w przeszkołu w Skrońsku
ADRES INWESTYCJI : Skrońsko, gm. Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
DATA OPRACOWANIA : 2017-03-15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-03-15

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--|--|--|----------------|---------------|
| Remont pomieszczenia świetlicowego w Przedszkolu w Skrońsku | | | | | |
| 1 | | Roboty pomieszczenia świetlicowego | | | |
| d.1 | KNR 4-01 1202-09 ściany sufit | Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2 (3.3+6.0)*2*2.1 3.3*6.0 | m ² m ² m ² | 39.06 19.80 | |
| | | | | RAZEM | 58.86 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 1211-04 | Opalenie farby olejnej z lamperii na ścianach (3.3+6.0)*2*1.5 | m ² m ² | 27.90 | |
| | | | | RAZEM | 27.90 |
| 3 | NNRNKB d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 58.86 | m ² m ² | 58.860 | |
| | | | | RAZEM | 58.860 |
| 4 | KNR 23 d.1 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki, sufit i ściany (3.3+6.0)*2*3.6 3.3*6.0 | m ² m ² m ² | 66.96 19.80 | |
| | | | | RAZEM | 86.76 |
| 5 | KNR 2-02 d.1 0815-04 | Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa (3.3+6.0)*2*3.6 | m ² m ² | 66.96 | |
| | | | | RAZEM | 66.96 |
| 6 | KNR 2-02 d.1 0815-06 | Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 3.3*6.0 | m ² m ² | 19.80 | |
| | | | | RAZEM | 19.80 |
| 7 | NNRNKB d.1 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.3+6.0)*2*3.6 | m ² m ² | 66.960 | |
| | | | | RAZEM | 66.960 |
| 8 | KNR 2-02 d.1 1505-07 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków, 2-krotne - sufit 53.64 | m ² m ² | 53.64 | |
| | | | | RAZEM | 53.64 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 1204-02 | Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (3.3+6.0)*2*3.6 | m ² m ² | 66.96 | |
| | | | | RAZEM | 66.96 |
| 10 | KNNR 2 d.1 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych wraz z płytami podkładowymi 3.3*6.0 | m ² m ² | 19.80 | |
| | | | | RAZEM | 19.80 |
| 11 | KSNR 5 d.1 0405-01 | Wyłącznik świecznikowy, na cegle 1 | szt szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 12 | KSNR 5 d.1 0405-06 | Gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle 3 | szt szt | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 13 | KNNR 5 d.1 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne 4 | kpl kpl | 4 | |
| | | | | RAZEM | 4 |
| 14 | KNNR 5 d.1 0204-05 | Przewody wtykowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu innym niż betonowe 24 | m m | 24 | |
| | | | | RAZEM | 24 |
| 15 | KNR 4-01 d.1 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 2 | szt szt | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 16 | KNR 4-01 d.1 0333-21 | Przebicie otworów w stropach ceramicznych. 1 | szt szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 17 | KNR 4-01 d.1 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 10 | m m | 10 | |
| | | | | RAZEM | 10 |
| 18 | KNR 4-01 d.1 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 12 | m m | 12 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------|---|--|----------------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 12 |
| 19 | KNR 4-01 d.1 0705-07 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm 22 | m m | 22 | |
| | | | | RAZEM | 22 |
| 2 | | Przemurowanie kominów | | | |
| 20 | KNR 4-01 d.2 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5 m ³ /miejsce 0.88*0.4*1.5 0.76*0.4*4.4 0.65*0.4*1.5 | m ³ m ³ m ³ m ³ | 0.53 1.34 0.39 | |
| | | | | RAZEM | 2.26 |
| 21 | KNR 2-02 d.2 0923-02 | Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną (0.88+0.4)*2*1.5 (0.76+0.4)*2*4.0 (0.65+0.4)*2*1.5 | m ² m ² m ² m ² | 3.84 9.28 3.15 | |
| | | | | RAZEM | 16.27 |
| 22 | KNR 4-01 d.2 0504-03 | Przełożenie pokrycia z dachówki - przy kominach 2.0*2.0*3 | m ² m ² | 12.00 | |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 23 | KNR 4-01 d.2 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m 3 | szt. szt. | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 24 | KNR 2-02 d.2 0506-01 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm (0.88+0.4)*2*0.25 (0.76+0.4)*2*0.25 (0.65+0.4)*2*0.25 | m ² m ² m ² m ² | 0.64 0.58 0.53 | |
| | | | | RAZEM | 1.75 |
| 25 | KNR 36 d.2 1115-02 | Uszczelnienie taśmą styków kominów z połacią dachową (0.88+0.4)*2 (0.76+0.4)*2 (0.65+0.4)*2 | m m m m | 2.56 2.32 2.10 | |
| | | | | RAZEM | 6.98 |
| 26 | KNR 2-02 d.2 0515-04 | Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości 7 cm 6.98 | m m | 6.98 | |
| | | | | RAZEM | 6.98 |
| 27 | KNR 2-02 d.2 1611-01 | Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe 2 | kolum- na kolum- na | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 3 | | Wymiana rynny i rur spustowych | | | |
| 28 | KNR 4-01 d.3 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17 | m m | 17 | |
| | | | | RAZEM | 17 |
| 29 | KNR 4-01 d.3 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.0*2 | m m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 30 | KNR 2-02 d.3 0508-04 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm 17 | m m | 17 | |
| | | | | RAZEM | 17 |
| 31 | KNR 2-02 d.3 0510-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm 8 | m m | 8 | |
| | | | | RAZEM | 8 |
| 32 | KNR 2-02 d.3 0508-09 | Kolanka przy rynnach z blachy ocynkowanej 6 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |