

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych  
45262220-9 Wiercenie studni wodnych

NAZWA INWESTYCJI : Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim  
ADRES INWESTYCJI : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Towarowa  
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski  
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

DATA OPRACOWANIA : 5 lipiec 2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
5 lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYKONANIE NOWEJ STUDNI IVa</b>			
1	KNR 2-19 d.1 0110-01 analogia	Montaż wiertnicy, zagospodarowanie placu budowy, demontaż wiertnicy, likwidacja placu budowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-10 d.1 0907-03 analogia	Wiercenie otworu (studni) o przewidywanej głębokości studni 90 m wraz z posadowieniem rury osłonowej 20" w korku cem. w przelocie 0 do 25 m, rury osłonowej 16" 0 do 90 m oraz konduktor rura stalowa fi 32" (ok. 5 m) (do usunięcia) 10 m	otw.		
		1	otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-10 d.1 0908-03 analogia	Wiercenie otworu (studni) o przewidywanej głębokości studni 260 (do 300) m wraz z posadowieniem rury osłonowej 18 5/8" w korku cem. w przelocie 0 do 140 m, rury osłonowej 16" w korku cem. w przelocie 0 do 220 m -dod.za wierc.na głęb.poniżej 10 m	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4	d.1 wycena indywidualna	Zabudowanie kolumny filtrowej Dn 250 z wykonaniem obsypki wg. proj.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0605-01	Pompowanie oczyszczające i pomiarowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-18 d.1 0803-03	Chlorowanie otworu studziennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	d.1 wycena indywidualna	Dozór geologiczny nad wykonywanymi pracami geologicznymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	d.1 wycena indywidualna	Analiza wody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	d.1 wycena indywidualna	Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wierconego otworu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-01 d.1 0229-03 analogia	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
		85	m <sup>3</sup>	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
11	KNR 2-31 d.1 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		2.0*2.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 2-01 d.1 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi kat.gr.III	m <sup>3</sup>		
		2.0*2.0*1	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNR 2-31 d.1 0109-03 0109-04 analogia	Podbudowa betonowa	m <sup>2</sup>		
		2.0*2.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>