

**Gmina Gorzów Śląski**

**46-310 Gorzów Śląski,  
ul. Wojska Polskiego 15**

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja elewacji frontowej budynku MGOK w Gorzowie Śląskim  
ADRES INWESTYCJI : 46-310 Gorzów Śląski, Rynek 4  
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski  
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15  
BRANŻA : Budowlana - remontowa  
DATA OPRACOWANIA : 2018-03-20

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-03-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rewitalizacja elewacji frontowej budynku</b>					
1		<b>Rewitalizacja elewacji frontowej budynku</b>			
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 200.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.670</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	Dwukrotne gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 200.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.670</b>
3	KNR 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0732-04	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej o długości w jednym odcinku do 5 m 90	m m	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
6	KNR 19-01 d.1 0809-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.15 cm 8.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.460</b>
7	KNR 19-01 d.1 0823-03	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm 27.4	m m	 27.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.400</b>
8	KNR 19-01 d.1 0823-04	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm 5	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNR 19-01 d.1 0816-01	Wykonanie tynków zewnętrznych gładzonych na ścianach płaskich 200.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.670</b>
10	KNR 0-23 d.1 0931-01	Nałożenie podkładowej masy egalizacyjnej 200.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.670</b>
11	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 200.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.670</b>
12	d.1	Rekonstrukcja detali architektonicznych na elewacji 48.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.500</b>
13	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej 10.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
14	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej 10.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.300</b>
15	KNR 19-01 d.1 0809-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.40 cm 1.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.710</b>
16	d.1	Odtworzenie elementów ozdobnych na attyce 8	m-g m-g	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 228	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.000</b>
18	d.1	Czas pracy rusztowania 300	m-g m-g	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-02 1614-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
20 d.1		Opłata za zajęcie pasa drogowego 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>