
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim ul. Chopina - Kluczborska
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polakiego 15 46 310 Gorzów Śl.
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Kanalizacja sanitarna					
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0202-08	81,60	m ³	81,600	
				RAZEM	81,600
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.1	0307-02	14,40	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
3	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01	4,8	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
4	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - obsypka	m ³		
d.1	1411-04	14,40	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
5	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
d.1	0313-01	192	m ²	192,000	
				RAZEM	192,000
6	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm - włączenie do istniejącej studni	szt.		
d.1	0208-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	1308-03	48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
8	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.1	1413-03	1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0206-04	62,40	m ³	62,400	
				RAZEM	62,400
10	KNNR 1	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
d.1	0214-02	62,40	m ³	62,400	
				RAZEM	62,400
11	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
d.1	0318-02	14,4	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
12	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.1	0408-02	14,4	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
13	KNR 2-21	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr.do 0.30 m w celu przesadzenia	szt.		
d.1	0105-03	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
d.1	0217-02	7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
15	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01	7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-01	75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
17	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m ²		
d.1	0802-05	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.1	0109-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
19 d.1		Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1		Kamerowanie sieci kanalizacyjnej 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000