

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 401/429/4	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych $4,25 \times 2,7 = 11,475$	11,48		m2
2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi pcv	1		szt
3	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - okno pcv $1,45 \times 1,85 = 2,6825$	2,68		m2
4	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników pcv	1,5		m
5	KNR 401/339/4	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego	0,8		m
6	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	2,68		m2
7	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
8	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm $4,25 \times 2,7 \times 0,1 = 1,1475$	1,15		m3
9	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z wyniesieniem urobku na zewnątrz budynku $4,25 \times 2,7 \times 0,12 = 1,377$	1,38		m3
10	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego	1		kpl
11	KNR 401/108/15	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych	1,15		m3
12	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii III	1,38		m3
2 Okno i drzwi					
13	KNRW 202/1018/4 (1)	Okna dwudzielne z PVC o pow. ponad 1,5·m2, oszklone szkłem P-2, wyposażone w wewnętrzne rolety w kasecie, z prowadnicami $1,30 \times 1,85 = 2,405$	2,41		m2
14	KNRW 202/1018/5 (1)	Drzwi zewnętrzne PVC, łączone w zestawie z oknem, 1/3 drzwi - panel; 2/3 drzwi oszklone szkłem P-2, wyposażone w klamki i dwa zamki bębnekowe $1,05 \times 2,65 = 2,7825$	2,78		m2
15	KNR 401/321/1	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych z pcv o szer. 25 cm, L-135 cm	1		szt
16	KNR 401/321/1	Obsadzenie w ścianach z cegieł, stalowych powlekanych, L=130 cm	1		szt
17	KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	0,85		m
18	KNR 202/2601/7 (1)	Pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (1-warstwa siatki), uzupełnienie ościeży zewnętrznych po wymianie zestawu okiennego $(2,65 + 2,8 + 2,65) \times 0,2 = 1,62$	1,62		m2
19	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, montaż wcześniej zdemontowanego grzejnika	1		szt
20	KNR 728/102/3	Wyrównanie powierzchni - dopasowanie progu do nawierzchni zewnętrznej	0,3		m2
21	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe wygłuszone tapicerką + klamki + zamek bębnekowy + uszczelki $0,8 \times 2,0 = 1,6$	1,60		m2
3 Posadzka w pomieszczeniu					
22	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady grub. 5 cm, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-19 $4,25 \times 2,7 \times 0,05 = 0,57375$	0,57		m3
23	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne grub. 10 cm z płyt styropianowych EPS100, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa $4,25 \times 2,7 = 11,475$	11,48		m2
24	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, załarte na ostro	11,48		m2
25	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	11,48	5,00	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
26 KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	11,48		m2
27 KNRW 202/1122/3	Posadzka z paneli podłogowych AC4 wraz z podkładem i listwami cokołowymi	11,48		m2
4 Malowanie				
28 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2 $(4,25+2,7)*2*2,85 = 39,615$ $-1,45*2,7 = -3,915$	35,70		m2
29 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	35,7		m2
30 KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	35,7		m2
31 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	35,7		m2
32 KNR 202/1505/7	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków, 2-krotne	35,7		m2
5 Sufit podwieszony modułowy				
33 KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych $4,25*2,7 = 11,475$	11,48		m2
34 KNR 202/613/6	Izolacje cieplne z wełny mineralnej, z płyt grub. 10 cm układanych na sucho	11,48		m2
6 Instalacja elektryczna i oświetleniowa				
35 KSNR 5/406/1 (2)	Wypusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtyнковymi, w żłobkach, na wyłącznik, na cegle	2		szt
36 KSNR 5/406/3 (2)	Wypusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtyнковymi, w żłobkach, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle	4		szt
37 KSNR 5/503/3	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, ledowe	4		kpl
38 KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	2		miar