
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45431200-9 Kładzenie glazury
45261320-3 Kładzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja sali i świetlicy wiejskiej wraz z poprawą infrastruktury wokół obiektu z placem zabaw dla dzieci
ADRES INWESTYCJI : Pawłowice
INWESTOR : Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice
ADRES INWESTORA : Pawłowice 74, 46-310 Gorzów Śląski
DATA OPRACOWANIA : 2009-12-15

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [Kz]	% M

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-12-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01	Remont pokrycia dachowego			
d.1	0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.5+12.90+25.75+22.6	m	64.750	
				RAZEM	64.750
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4.0*3+3.5*2	m	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(3.5+12.9+25.75+22.60)*0.2	m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
4	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
d.1	0519-01	8.35*3.5+25.75*4.12+9.3*3.5+8.3*4.2	m ²	202.725	
				RAZEM	202.725
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych dwustronnie FS20 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²		
d.1	0609-01	202.72	m ²	202.720	
				RAZEM	202.720
6	KNR 0-23	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu	szt		
d.1	2612-05	202.72*6	szt	1216.320	
				RAZEM	1216.320
7	KSNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty -belki oporowe 10x12 cm kodłoza co 1,5 m	m		
d.1	0402-01	3.5+12.9+25.75+18.3+8.3+4.2+8.3+9.3+18.5+9.0+0.9*2+0.4*2	m	120.650	
				RAZEM	120.650
8	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-04	(3.5+12.9+25.75+18.3+8.3+4.2+8.3+9.3+18.5+9.0+0.9*2+0.4*2)*0.44	m ²	53.086	
				RAZEM	53.086
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	(3.5+12.9+25.75+18.3+8.3+4.2+8.3+9.3+18.5+9.0+0.9*2+0.4*2)*0.25+	m ²	48.400	
		(3.5+12.9+25.75+18.3+8.3+4.2)*0.25			
				RAZEM	48.400
10	KNR 2-02	Rury wentylacyjne fi 15 cm z kapturkiem - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0506-06	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	64.75	m	64.750	
				RAZEM	64.750
12	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	19.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
13	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0508-09	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną grub. minim. 5 mm modyfikowana SBS o gramaturze wkładki polipropylenowej min. 200 g/m ² - jednowarstwowe	m ²		
d.1	02 0504-01	202.72	m ²	202.720	
				RAZEM	202.720
15		Dopłata za kominki systemowe wentylujące pokrycie dachowe	szt		
d.1		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - daszki nad wejściami	m ²		
d.1	01 0519-01	4.0*3.2+1.0*1.8	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
2		Wymiana okien			
17	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne rozdzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² wraz z obróbką ościeży	m ²		
d.2	0929-03	0.9*1.05*3	m ²	2.835	
				RAZEM	2.835

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-19 d.2 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wraz z obróbką ościeży 1.45*1.5*15	m ²		
			m ²	32.625	
				RAZEM	32.625
19	KNR 2-02 d.2 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv szer. 30 cm, długości do 1 m wraz z obróbką po osadzeniu 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie podokienników pcv szer. 30 cm, długości ponad 1 m wraz z obróbką po osadzeniu 15	szt		
			szt	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Wymiana drzwi i bramy			
21	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi frontowe 1.4*2.6	m ²		
			m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
22	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.3*2.0*2	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
23	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wityrna w kuchni 2.45*1.4	m ²		
			m ²	3.430	
				RAZEM	3.430
25	KNR 4-01 d.3 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - haki zawiasowe 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - wityrna w kuchni 2.45*1.4*3.43	m ³		
			m ³	11.765	
				RAZEM	11.765
27	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - na zamurówce 2.5*1.5*2	m ²		
			m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
28	KNR 4-01 d.3 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
29	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych L-19/150 1.5*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 d.3 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie otworu drzwiowego 2.0*0.3*0.28	m ³		
			m ³	0.168	
				RAZEM	0.168
31	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2.0*2+1.1	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
32	KNR 7 d.3 0503-09	Drzwi wahadłowe laminowane z naswietlem okrągłym typu kuchennego 1.0*2.0	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.3 0331-10	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej- poszerzenie otworów 2.0*5	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5.0*5		m	25.000	
				RAZEM	25.000
36	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 5.0*5	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
37	KNR 2-02 d.3 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane, z opaskami (kolor buk) (2.0*2+1.3)*2	m		
			m	10.600	
				RAZEM	10.600
38	KNR 2-02 d.3 1019-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (kolor buk), wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykończone wraz z klamkami i zamkiem bębnowym 1.3*2.0*2	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
39	KNR 2-02 d.3 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (kolor buk) jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z klamkami i zamkami bębnowymi 0.9*2.0*10	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
40	KNR 2-02 d.3 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - roletowe, z napędem ręcznym - Garaż OSP 3.2*3.2	m ²		
			m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
4		Docieplenie ścian zewnętrznych			
41	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłerni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.5*0.25*18+0.9*0.25*2	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
42	KNR 4-01 d.4 1301-01	Wyciecie krat okiennych i ponowny montaż na ocieplonych ścianach 1.4*1.45*18	m ²		
			m ²	36.540	
				RAZEM	36.540
43	KNR 2-02 d.4 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu grub. 12 cm i 1 warstwy siatki - tynk akrylowy (II grupa kolorów) (3.5+12.90+25.75)*3.85+18.3*4.0+(1.3+4.2+14.0+0.8)*4.6+(8.3+21.65+9.5)*0.9-1.5*1.45*18-1.4*2.6-0.9*2.0*2-1.5*2.3-0.9*4.1	m ²		
			m ²	310.833	
				RAZEM	310.833
44	KNR 2-02 d.4 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi (tynk akrylowy) ościeży - styropian grub. 2 cm z 1 warstwy siatki (1.45*2+1.5)*0.27*18+(2.0*2+0.9)*0.27*2	m ²		
			m ²	24.030	
				RAZEM	24.030
45	KNR 2-02 d.4 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi (tynk akrylowy) ościeży - styropian grub. 5 cm z 1 warstwy siatki - kominco (II grupa kolorów) (0.6+0.9+0.6)*5.5	m ²		
			m ²	11.550	
				RAZEM	11.550
46	KNR 0-23 d.4 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (310.84+24.03+11.55)*5	szt		
			szt	1732.100	
				RAZEM	1732.100
47	KNR 2-02 d.4 2601-08	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki 3.8*4+0.9*6+5.0*5+1.3+4.2+0.6+0.6+14.0+0.8+3.5+12.90+12.7+8.45+18.3+(1.45*2+1.5)*18+(2.0*2+0.9)*2+2.3*2+1.5+2.6*2+1.4	m		
			m	224.650	
				RAZEM	224.650
48	KNR 2-01 d.4 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - odkrycie ścian fundamentowych (14.0+0.8+3.5+12.90+12.70+8.45)*0.5*0.5	m ³		
			m ³	13.088	
				RAZEM	13.088
49	KNR 4-01 d.4 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych (14.0+0.8+3.5+12.90+12.70+8.45)*0.5	m ²		
			m ²	26.175	
				RAZEM	26.175
50	KNR 0-23 d.4 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ściany fundamentowe - przyklejenie płyt styropianowych FS20 grub. 8 cm do ścian wraz z osłoną z folii kubelkowej (14.0+0.8+3.5+12.90+12.70+8.45)*0.5	m ²		
			m ²	26.175	
				RAZEM	26.175
51	KNR 0-23 d.4 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ściany cokołowe - przyklejenie płyt styropianowych FS20 grub. 8 cm do ściany północnej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.3*0.5	m ²	9.150	
				RAZEM	9.150
52	KNR 0-23 d.4 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach cokołowych	m ²		
		18.3*0.5	m ²	9.150	
				RAZEM	9.150
53	KNR 0-17 d.4 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (1.3+4.2+14.0+0.8+3.5+12.9+12.7+8.45)*0.3+18.3*0.7	m ²		
			m ²	30.165	
				RAZEM	30.165
54	KNR 0-17 d.4 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze mozaikowej grubości ok. 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (1.3+4.2+14.0+0.8+3.5+12.9+2.7+8.45)*0.3+18.3*0.7	m ²		
			m ²	27.165	
				RAZEM	27.165
55	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - tynk zewnętrzny (4.3+8.3+4.3)*4.0+3.1*(1.0+0.5)*2+3.4*4.0+0.25*4*3.0*2-3.2*3.2	m ²		
			m ²	86.260	
				RAZEM	86.260
56	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolory pełne) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 86.26	m ²		
			m ²	86.260	
				RAZEM	86.260
57	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powleka-nej 1.5*0.38*18+0.9*0.38*3	m ²		
			m ²	11.286	
				RAZEM	11.286
58	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej (1.3+2.8+0.5)*0.25	m ²		
			m ²	1.150	
				RAZEM	1.150
59	KNR 2-02 d.4 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m (15.0+18.5)*4.5	m ²		
			m ²	150.750	
				RAZEM	150.750
60	KNR 2-02 d.4 1212-03	Roleta aluminiowa na drzwi zewnętrzne (ewakuacyjne) 1.5*2.3	m ²		
			m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
61	KNR 7 d.4 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami wypełnione płytami z poliwęglanu dwukomorowego 1.0*1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
5		Remont posadzek i podłóg			
62	KNR 4-01 d.5 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt 8.5*(13.5+4.3)	m ²		
			m ²	151.300	
				RAZEM	151.300
63	KNR 4-01 d.5 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku podsypki spod rozebranej podłogi 13.5*8.5*0.3+8.5*4.3*0.3	m ³		
			m ³	45.390	
				RAZEM	45.390
64	KNR 4-01 d.5 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej - pod stopnie schodowe na scenę 0.75*0.3*1.2	m ³		
			m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
65	KNR 2-02 d.5 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 1.2*1.8*0.25	m ³		
			m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
66	KNR 4-01 d.5 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 8 mm 10	kg		
			kg	10.000	
				RAZEM	10.000
67	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 8.5*(13.5+4.3)*0.1	m ³		
			m ³	15.130	
				RAZEM	15.130
68	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych FS20 o grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.5*(13.5+4.3)	m ²	151.300	
				RAZEM	151.300
69	KNR 2-02 d.5 0616-01	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		8.5*(13.5+4.3)	m ²	151.300	
				RAZEM	151.300
70	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe grub. 10 cm na podłożu gruntowym, beton B-15	m ³		
		8.5*(13.5+4.3)*0.1	m ³	15.130	
				RAZEM	15.130
71	KNR 2-02 d.5 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		8.5*(13.5+4.3)	m ²	151.300	
				RAZEM	151.300
72	KNR-W 2- d.5 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		8.5*(13.5+4.3)	m ²	151.300	
				RAZEM	151.300
73	KNR 2-02 d.5 1111-01	Posadzki z deszczulek w I gatunku (parkiet dębowy grub. 22 mm) wraz z listwami drewnianymi cokołowymi	m ²		
		8.5*(13.5+4.3)	m ²	151.300	
				RAZEM	151.300
74	KNR 2-02 d.5 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów (Kapon + 2 x lakier)	m ²		
		151.3	m ²	151.300	
				RAZEM	151.300
75	d.5	Obłożenie stopni schodowych na scenę balami z drewna twardego klejonego, lakierowanego	stopni		
		5	stopni	5.000	
				RAZEM	5.000
76	KNR 4-01 d.5 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		4.15*4.1+8.17*3.13+3.25*1.95+1.8*1.95	m ²	52.435	
				RAZEM	52.435
77	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		7.8*4.1+4.55*4.1	m ²	50.635	
				RAZEM	50.635
78	NNRNKB d.5 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		52.43+50.63	m ²	103.060	
				RAZEM	103.060
79	KNR-W 2- d.5 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		50.63	m ²	50.630	
				RAZEM	50.630
80	KNR-W 2- d.5 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m ²		
		50.63	m ²	50.630	
				RAZEM	50.630
81	KNR 2 d.5 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
		52.43	m ²	52.430	
				RAZEM	52.430
82	KNR 0-12 d.5 1118-04	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (rodzaj i kolor płytek uzgodnić z inwestorem)	m ²		
		52.43	m ²	52.430	
				RAZEM	52.430
83	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, obiektowe - PCW zgrzewane, z wywinieciem cokolików na ściany	m ²		
		50.63	m ²	50.630	
				RAZEM	50.630
84	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		50.63	m ²	50.630	
				RAZEM	50.630
85	KNR 4-01 d.5 0804-06	Nacięcie podłoża lastrykowego przecinakiem - podest zewnętrzny	m ²		
		3.4*4.0+4.0*0.15*2	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.8	m ² m ²	 14.800	 14.800
				RAZEM	14.800
87	KNR 0-12 d.5 1118-04	Posadzki z płytek antypoślizgowych (wsp. R>=11), mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną, łącznie z obłożeniem stopnia schodowego przy podescie 14.8	m ² m ²	 14.800	 14.800
				RAZEM	14.800
88	KNR 0-12 d.5 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 10 cm (4.15+4.1+1.8+1.95)*2	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
6		Głazura i malowanie			
89	KNR 4-01 d.6 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (1.5+0.9)*2*1.5*2	m ² m ²	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400
90	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (1.5+0.9)*2*1.5*2+(1.9+1.8+1.95)*3.4	m ² m ²	 33.610	 33.610
				RAZEM	33.610
91	KNR 2-02 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (3.25+1.95+1.8+1.95)*2*2.0+1.5*2.0*2+(8.17+3.13)*2*1.6	m ² m ²	 77.960	 77.960
				RAZEM	77.960
92	KNR 2-02 d.6 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną (rodzaj i kolor płytek uzgodnic z inwestorem) (3.25+1.95+1.8+1.95)*2*2.0+1.5*2.0*2	m ² m ²	 41.800	 41.800
				RAZEM	41.800
93	KNR 2-22 d.6 0602-01	Podsufitki drewniane - szkielet z łąt w kotłowni 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
94	KNR 0-14 d.6 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi ogniodpornymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 2.2*3.9+5.35*1.95	m ² m ²	 19.013	 19.013
				RAZEM	19.013
95	KNR 0-14 d.6 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi ogniodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 2.2*3.9+5.35*1.95	m ² m ²	 19.013	 19.013
				RAZEM	19.013
96	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.2*3.9+5.35*1.95	m ² m ²	 19.013	 19.013
				RAZEM	19.013
97	KSNR 5 d.6 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglanym - zasilanie wentylatorów ściennych 24	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
98	KNR 4-01 d.6 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
99	KNR 2-17 d.6 0204-03	Wentylatory promieniowe z polichloru winylu o średnicy otworu ssącego do 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
100	KNR 4-01 d.6 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 13.5*1.5*2+1.4*1.5*2+5.7*0.7+(4.15+4.1)*2*1.5	m ² m ²	 73.440	 73.440
				RAZEM	73.440
101	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (13.5+8.5)*2*3.0+(1.4+0.3+4.0+8.5+4.0+0.3)*3.75+(8.17+3.13+4.1+4.15+3.9+5.3)*1.5+(4.55+4.1+7.8+4.1+3.1+6.1)*2*3.35+13.5*8.5+4.3*8.5+3.1*6.1+1.5*3.1+7.8*4.1+4.55*4.1+4.15*4.1+8.17*3.13+5.3*3.9	m ² m ²	 732.577	 732.577
				RAZEM	732.577

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
103	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolory półpełne) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		732.577-19.0	m ²	713.577	
				RAZEM	713.577