

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 335.0*4.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1507.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1507.500</b>
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 335.0*4.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1507.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1507.500</b>
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 40.0*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 375.0*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
5	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - uzupełnienie poboczy 375.0*0.4*0.08*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 3.0*0.5*0.3*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
7	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 75	m		
			m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
10	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie na poboczach ziemi z korytowania; grunt kat. III 335.0*4.5*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	226.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.125</b>