

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych

**SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZYGOWICE
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI**

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW Dz. Nr 215 I 216

2. Nazwy i kody robót budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

3. Adres obiektu budowlanego

JASTRZYGOWICE

4. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

5. Data opracowania przedmiaru

Sierpień 2008

6. Autor opracowania

Mirosław Brzeziński



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZYDOMOWA OSZYSZCZALNIA SCIEKÓW					
1	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 35.0	m ³ m ³	 35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 4 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 8.0	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 4 1413-01	Montaż złoża biologicznego ZBF SC. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Studzienka chłonna z kregów żelbetowych śr. 1200 mm, gł. do 2,0 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm w wykopie skar- powym 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 4 1321-01	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 10.0	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 1 0319-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II 15.0	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 70.0	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000