Burmistrz Gorzowa Śl.
46-310 Gorzów Śl.
woj. opolskie

Gorzów Śląski, dnia 6 listopada 2026 roku

SOŚ-V.6220.16.2026

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 63 ust. 1, art. 64, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 670 z późn. zm.) a także z § 3 ust 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 września 2026 r. spółki Elenger Dystrybucja sp. z o.o., ul. 30 stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz reprezentowaną przez p. Barbarę Jankowską – Prokurenta oraz p. Grzegorza Jurga – Członka Zarządu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji zatłaczania biometanu do sieci gazowej wraz z przebudową odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Kozłowice", na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1192 obręb Kozłowice, jednostka ewidencyjna 160802_5.0039 - Gorzów Śląski - obszar wiejski, KOZŁOWICE oraz po zasięgnięciu opinii:

a. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażonej w postanowieniu z dnia 20 października 2026 r. nr WOOŚ.4220.241.2026.AK.2,
b. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w opinii z dnia 14 października 2026 r. nr PK.ZZŚ.4310.229.2026.MW,
c. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, wyrażonej w opinii sanitarnej z dnia 15 października 2026 r. nr NZ.9022.4.29.2026.LŚ.

p o s t a n a w i a m

I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa **stacji zatłaczania biometanu do sieci gazowej wraz z przebudową odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Kozłowice"**, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1192 obręb Kozłowice, jednostka ewidencyjna 160802_5.0039 - Gorzów Śląski - obszar wiejski, KOZŁOWICE

II. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 670 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:
    1. wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny na terenach chronionych akustycznie,
    2. wnikliwej analizy konfliktów społecznych wraz ze wskazaniem metodyki badań oraz wskazaniem źródła danych wykorzystanych do analizy akceptacji lub braku akceptacji społecznej przedmiotowej inwestycji oraz inwestycji podobnego rodzaju.

Uzasadnienie

W dniu 23 września 2026 r. na wniosek spółki Elenger Dystrybucja sp. z o.o., ul. 30 stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz reprezentowaną przez p. Barbarę Jankowską – Prokurenta oraz p. Grzegorza Jurga – Członka Zarządu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji zatłaczania biometanu do sieci gazowej wraz z przebudową odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Kozłowice", na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1192 obręb Kozłowice, jednostka ewidencyjna 160802_5.0039 - Gorzów Śląski - obszar wiejski, KOZŁOWICE.

W toku postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 z późn. zm.), tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcie zakwalifikowano na podstawie § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) - *instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko – do* przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie oleskim, gminie Gorzów Śląski na terenie działki nr 1192, obręb Kozłowice. Teren jest zagospodarowany i wykorzystywany na potrzeby istniejącej infrastruktury gazowej. Na działce znajduje się stacja gazowa I stopnia oraz rurociąg wysokiego ciśnienia. Stacja gazowa I stopnia, tj. stacja wysokiego ciśnienia składa się z układu technologicznego (rurociągi i armatura), urządzeń do uzdatniania i regulacji gazu, części pomiarowej oraz infrastruktury budowlanej i zabezpieczającej. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się:

- od strony południowej oraz wschodniej pola uprawne,
- od strony północnej droga,
- od strony zachodniej pole, dalej firma CERPOL Sp. z o.o.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduję się w odległości ok. 35 m w kierunku północno-zachodnim od granicy planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę stacji zatłaczania biometanu do sieci dystrybucyjnej gazu wraz z przebudową odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100/DN50 oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technologicznej i towarzyszącej. Przebudowa gazociągu obejmie wykonanie nowego układu włączenia projektowanej stacji do istniejącej sieci gazowej wraz z armaturą odcinającą, zabezpieczającą. Przedmiotowa instalacja składać się będzie:

a) ze stanowiska zatłaczania do stacji (miejsce podłączenia zbiorników z bioCNG do rozładowania wraz z miejscem do zaparkowania ciągnika z naczepą ze zbiornikami bioCNG),
b) z dodatkowego filtra na wejściu, chroniącego przed zanieczyszczeniami olejowymi,
c) z zabezpieczenia przed odjazdem podłączonej naczepy (złącze zrywane),

d) z systemu RFID na naczepach pozwalający na identyfikację zbiorników z CNG i dobierający ciśnienie końcowe w zbiornikach,
e) z układu podgrzewania zasilanego gazem ziemnym,
f) ze stacji redukcyjno-pomiarowej (250/16 bar) wyposażonej w dwa ciągi redukcyjne obsługujące oba stanowiska zatłaczania bioCNG ze zbiorników oraz jeden ciąg pomiarowy. Inwestor przewiduje rozwiązanie pozwalające na rozładowanie jednej naczepy z bioCNG przy zastosowaniu jednego ciągu redukcyjno-pomiarowego. Drugie stanowisko ma umożliwiać podłączenie naczepy ze zbiornikiem CNG tak, by bezpośrednio po rozładowaniu zbiorników na stanowisku pierwszym można było rozpocząć rozładowywanie na stanowisku drugim,
g) z układ pomiarowego w zakresie ilościowym i jakościowym zapewniający mierzenie parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1382 z późn. zm.) w zakresie obowiązującym dla biometanu,
h) z układu sprężarkowego z kompresorem olejowym (montowanym na płytach dystansowych dla stabilizacji pracy) zapewniający rozładunek butli do ciśnienia ok. 16 bar w zbiornikach bioCNG.

Projektowana instalacja będzie umożliwiała odbiór biometanu dostarczanego naczepami do transportu CNG, kontrolę jego parametrów jakościowych, sprężanie oraz zatłaczanie do sieci dystrybucyjnej eksploatowanej przez Elenger Dystrybucja Sp. z o.o. Przepustowość stacji będzie wynosiła 2 000 m ^{3}/h. Wszystkie urządzenia technologiczne zostaną dobrane w sposób zapewniający bezpieczną i niezawodną eksploatację obiektu oraz możliwość jego pracy w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem systemów AKPiA, telemetrii i zdalnego monitoringu.

Na podstawie art. 64 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Gorzowa Śląskiego pismem z dnia 30 września 2026 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia i jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu z dnia 20 października 2026 r. nr WOOŚ.4220.241.2026.AK.2, wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ ten wskazał przede wszystkim na konieczność szczegółowej analizy wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny na terenach chronionych akustycznie oraz przeprowadzenie wnikliwej analizy konfliktów społecznych wraz ze wskazaniem metodyki badań oraz wskazaniem źródła danych wykorzystanych do analizy akceptacji lub braku akceptacji społecznej przedmiotowej inwestycji oraz inwestycji podobnego rodzaju.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej z dnia 15 października 2026r. nr NZ.9022.4.29.2026.LŚ. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu wskazał, że planowane przedsięwzięcie, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych nie spowoduje zwiększenia uciążliwości i nie wpłynie ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w opinii z dnia 14 października 2026 r. nr PK.ZZŚ.4310.229.2026.MW nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uznając, że planowana inwestycja - przy zachowaniu rozwiązań opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia - nie będzie powodowała znaczącego oddziaływania na środowisko wodne wskazał jednak konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymagań:

1. do realizacji przedsięwzięcia stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania oraz zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;

2. teren prowadzonych robót wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
3. tankowanie oraz bieżącą obsługę sprzętu budowlanego prowadzić w miejscach zabezpieczonych przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
4. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów prowadzić je w sposób ograniczający wpływ na środowisko gruntowo-wodne oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
5. ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia gromadzić w szczelnych urządzeniach sanitarnych oraz przekazywać uprawnionym podmiotom;
6. odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie oraz przekazywać podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia;
7. nie dopuszczać do przedostawania się do gruntu i wód substancji mogących powodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego;
8. po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji uporządkować oraz przywrócić do użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem;
9. w przypadku stwierdzenia podczas realizacji inwestycji urządzeń melioracyjnych zapewnić zachowanie ich ciągłości, drożności oraz prawidłowego funkcjonowania.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana przede wszystkim z pracą silników spalinowych maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia robót. Oddziaływanie to będzie miało charakter okresowy, lokalny i krótkotrwały, a jego ustanie nastąpi po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji źródłem emisji do powietrza będą pojazdy obsługujące stację, w tym naczepy wykorzystywane do transportu CNG, poruszające się po projektowanym placu manewrowym. Emisja będzie miała charakter okresowy i będzie związana z ruchem pojazdów oraz realizacją dostaw. Proces zatłaczania biometanu będzie prowadzony w szczelnym układzie technologicznym, co ograniczy możliwość występowania niezorganizowanej emisji gazu do atmosfery.

Oddziaływanie akustyczne

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą przede wszystkim maszyny i urządzenia budowlane wykorzystywane podczas robót ziemnych i montażowych, a także środki transportu materiałów oraz urządzeń związanych z budową stacji zatłaczania biometanu i przebudową istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100/DN50. Emisja hałasu będzie miała charakter lokalny, okresowy i ograniczony do czasu prowadzenia robót budowlanych.

Na etapie eksploatacji źródłami hałasu będą przede wszystkim:

- przyjazdy i odjazdy naczep wykorzystywanych do transportu CNG,
- proces przetłaczania biometanu z naczep CNG do instalacji stacji,
- praca układu sprężarkowego,
- praca stacji redukcyjno-pomiarowej oraz pozostałych urządzeń technologicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia Inwestor nie wyklucza prowadzenia procesów technologicznych oraz realizacji dostaw również w porze nocnej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości około 35 m od granicy terenu planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy szczegółowo przeanalizować i ocenić wpływ jego eksploatacji na klimat akustyczny, z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu, ich czasu pracy oraz możliwości prowadzenia działalności w porze nocnej. Analiza powinna obejmować zarówno porę dnia, jak i porę nocy oraz wykazać dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów:

- odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, zaliczane do grupy 15, o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06 oraz 15 02 03, w łącznej ilości około 0,38 Mg;
- żelazo i stal (kod odpadu 17 04 05) w ilości około 1 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) w ilości około 0,3 Mg.

Wytworzone odpady będą gromadzone w sposób selektywny, z uwzględnieniem właściwości poszczególnych rodzajów odpadów, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym wymagane prawem uprawnienia do gospodarowania nimi, w tym do ich zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwiania.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się ciągłego powstawania odpadów. Ich wytwarzanie będzie związane przede wszystkim z okresowymi przeglądami technicznymi, pracami konserwacyjnymi oraz ewentualną wymianą elementów eksploatacyjnych urządzeń technologicznych. W trakcie tych czynności mogą powstawać odpady w postaci opakowań z papieru i tektury (kod 15 01 01), opakowań z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01). Odpady będą gromadzone selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich dalszego zagospodarowania.

Gospodarka wodno-ściekowa

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych oraz do przeprowadzenia prób ciśnieniowych i prób szczelności instalacji. Woda na potrzeby socjalno-bytowe będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej lub dostarczana przez uprawnionego dostawcę. Woda wykorzystywana do przeprowadzenia prób ciśnieniowych zostanie dostarczona na teren inwestycji beczkowozem. Po zakończeniu prób woda zostanie odebrana i przetransportowana wozem asenizacyjnym do pobliskiej oczyszczalni ścieków.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie ścieków socjalno-bytowych związanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy oraz obecnością pracowników wykonujących roboty budowlano-montażowe. Ścieki będą gromadzone w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, np. w zbiornikach przenośnych kabin sanitarnych, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji projektowanej stacji zatłaczania biometanu nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Zastosowane rozwiązania technologiczne nie będą wymagały wykorzystania wody w procesie zatłaczania biometanu do sieci dystrybucyjnej gazu, a tym samym nie będą generowały ścieków związanych bezpośrednio z tym procesem.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych oraz terenów biologicznie czynnych będą zagospodarowywane w granicach terenu inwestycji, poprzez ich retencjonowanie i infiltrację do gruntu. W tym celu przewiduje się wykorzystanie powierzchni biologicznie czynnych, rowów chłonnych, systemów rozsączających lub zbiorników retencyjnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi będą, w razie potrzeby, podczyszczane w urządzeniach przeznaczonych do usuwania tych zanieczyszczeń przed ich dalszym zagospodarowaniem.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi projektowanymi formami ochrony przyrody, jak również poza obszarami przewidzianymi do powiększenia istniejących form ochrony przyrody, wskazanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz w opracowanej na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu „Ekspertyzie kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody".

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza krajobrazami priorytetowymi wyznaczonymi w Audycie krajobrazowym województwa opolskiego, przyjętym Uchwałą nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2025 r. Ponadto, zgodnie

z opracowaniem pn. „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony" (K. Badora, K. Badora, 2006), teren inwestycji położony jest poza obszarami charakteryzującymi się wysokimi i szczególnie wysokimi walorami krajobrazowymi.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 r. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w serwisie Geoserwis GDOŚ, teren inwestycji znajduje się poza granicami projektowanych ponadlokalnych korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2025", sporządzonym przez Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza.

W promieniu 5 km od miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary Natura 2000.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z późn. zm.).

Organ prowadzący postępowanie, dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego, kierował się kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.). W szczególności uwzględniono rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, charakter i zakres możliwych oddziaływań na środowisko, a także zasięg tych oddziaływań.

Należy podkreślić, że opinie organów współdziałających, wydawane na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.), mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu prowadzącego postępowanie. Ostateczna ocena w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy do organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który dokonuje jej na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy.

Mając na uwadze charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację, możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych z innymi instalacjami fotowoltaicznymi, a także stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, organ uznał, że zachodzą przesłanki uzasadniające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono zgodnie z art. 66 powołanej ustawy, uwzględniając również wymagania wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. W szczególności raport powinien obejmować szczegółową analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na tereny podlegające ochronie akustycznej.

Ponadto raport powinien zawierać wnikliwą analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Analiza ta powinna uwzględniać przyjętą metodykę badań, źródła wykorzystanych danych oraz kryteria oceny akceptacji bądź braku akceptacji społecznej dla realizacji przedmiotowej inwestycji, z odniesieniem do przedsięwzięć tego samego lub podobnego rodzaju.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



BURMISTRZ
Rafał Kotarski

Otrzymują:
1. Elenger Dystrybucja sp. z o.o.
   ul. 30 stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz
2. strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
   ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
   ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
   Zarząd Zlewni w Kaliszu
   ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

Sporz. I.Mycka-Kocemba