

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie placu zabaw			
1	KNR 2-25 d.1 0307-01	Ogrodzenia z siatki o wys. 135 cm zgrzewanej ocynkowanej fi 4 mm na słupkach stalowych - z cokołami betonowymi wys. 20 cm (21.0*2+23.0*2-3.0-1.0)*1.35	m ²		
			m ²	113.400	
				RAZEM	113.400
2	KNR 2-25 d.1 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - budowa 3.0*1.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 2-25 d.1 0313-01	Furtki z siatki zgrzewanej w ramach o wys. 150 cm ze słupkami stalowymi 1.0*1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
2		Urządzenia placu zabaw			
4	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż zestawu wspinalni i zjeżdżalni (ok. 9,0 x 8,0 m)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż huśtawki stojakowej z dwoma zawieszonymi siedziskami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż huśtawki - równoważni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż piaskownicy 300x300 cm wraz z zasypaniem piaskiem - 3 m ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż huśtawki sprężynowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż karuzeli talerzowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż ławki drewnianej z oparciem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż kosza słupkowego na smieci	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw +słupek stalowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000