
PRZEDMIAR ROBÓT - koszty kwalifikowalne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś - Etap II
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś - Praszka
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : drogi

DATA OPRACOWANIA : 30.01.2013

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym. 0.202	km km	0.202	
				RAZEM	0.202
2 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 83.23	m ³ m ³	83.230	
				RAZEM	83.230
3 d.1	KNNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) 21.05	m ³ m ³	21.050	
				RAZEM	21.050
2		Podbudowa			
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 856.48	m ² m ²	856.480	
				RAZEM	856.480
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 856.48	m ² m ²	856.480	
				RAZEM	856.480
3		Nawierzchnia			
6 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 856.48	m ² m ²	856.480	
				RAZEM	856.480
7 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 808.00	m ² m ²	808.000	
				RAZEM	808.000
4		Roboty wykończeniowe			
8 d.4	KNNR 6 1301-04	Wzmacnianie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 20.3	m ³ m ³	20.300	
				RAZEM	20.300
9 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000