

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa boisk sportowych.					
1 Boisko do piłki nożnej.					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska	ha		
d.1	0121-02	6300*0.0001 ((105+2+2)*2*2)*0.0001 60*2*2*0.0001	ha ha ha	0.630 0.044 0.024	
				RAZEM	0.698
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.1	0126-01	6300 (105+2+2)*2*2 60*2*2	m ² m ² m ²	6300.000 436.000 240.000	
				RAZEM	6976.000
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	poz.2	m ²	6976.000	
				RAZEM	6976.000
4	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem wibracyjnym - nawierzchnia boiska	ha		
d.1	0208-03	poz.2/10000	ha	0.698	
				RAZEM	0.698
5	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
d.1	0209-02	poz.2	m ²	6976.000	
				RAZEM	6976.000
6	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod bramki do piłki nożnej	m ³		
d.1	0308-01	(0.4*0.4*0.9)*4	m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
7	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.1	0307-03	poz.6	m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
8	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
d.1	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	analiza indywidualna	Wyznaczenie boiska do piłki nożnej - wyznaczenie linii proszkiem kredowym.	m		
d.1		610	m	610.000	
				RAZEM	610.000
2 Boisko wielofunkcyjne.					
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska	ha		
d.2	0121-02	(28*15)/10000	ha	0.042	
				RAZEM	0.042
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.2	0126-01	28*15	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	poz.12	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
14	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	poz.12	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 5-40 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	poz.12	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-6 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	poz.12	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 3 -poz.12	m ²	-420.000	
				RAZEM	-420.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3,5 cm 28*15	m ² m ²	 420.000	 420.000
				RAZEM	420.000
19	d.2 wycena indywidualna	Ułożenie nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej na boisku wielofuncyjnym z malowaniem linii wyznaczających pole gry. 28*15	m ² m ²	 420.000	 420.000
				RAZEM	420.000
20	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 28*2 15*2	m m m	 56.000 30.000	 86.000
				RAZEM	86.000
21	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 4.5	m ³ m ³	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
22	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.20	m m	 86.000	 86.000
				RAZEM	86.000
23	KNR 2-23 d.2 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod słupki do siatkówki (0.5*0.5*0.9)*2	m ³ m ³	 0.450	 0.450
				RAZEM	0.450
24	KNR 2-23 d.2 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj 1 m3 - pod słupy do koszykówki (1*1*1)*2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-01 d.2 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) poz.23 poz.24	m ³ m ³ m ³	 0.450 2.000	 2.450
				RAZEM	2.450
26	KNR 2-23 d.2 0309-02	Osadzenie tulei do słupków do gry w koszykówkę 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-23 d.2 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki z tablicą i siatką tańczuchową 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-23 d.2 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-23 d.2 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki stalowych, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości, siatką 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-23 d.2 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
3 Utwardzenie placu tłuczniem kamiennym.					
31	KNR 2-01 d.3 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod utwardzone place 672 A (obliczenia pomocnicze) poz.31A/10000	ha ha	 672.000 ===== 672.000 0.067	 0.067
				RAZEM	0.067
32	KNR 2-01 d.3 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.31A	m ² m ²	 672.000	 672.000
				RAZEM	672.000
33	KNR 2-01 d.3 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 poz.31A	m ² m ²	 672.000	 672.000
				RAZEM	672.000
34	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.31A	m ² m ²	 672.000	 672.000
				RAZEM	672.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 6 d.3 0114-01	Warswa dolna podbudowy z żużla wielkopiecowego gr. 10 cm	m ²		
		672	m ²	672.000	
				RAZEM	672.000
36	KNNR 6 d.3 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²		
		672	m ²	672.000	
				RAZEM	672.000
37	KNNR 6 d.3 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
		672	m ²	672.000	
				RAZEM	672.000
4 Piłkochwyty.					
38	KNR 2-23 d.4 0401-01	Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o wysokości 5 m	m		
		213	m	213.000	
				RAZEM	213.000
39	KNR 2-23 d.4 0402-02	Furtka o wym. 200x116 cm - ogrodzenia boisk	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Ogrodzenie panelowe.					
40	KNR 2-02 d.5 1802-02	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,5 m na słupkach z rur prostokątnych 4x6 cm obsadzonych w gniazdach cokołów. 384-4.5-4.5-1.25*3	m		
			m	371.250	
				RAZEM	371.250
41	KNR 2-23 d.5 0402-02	Brama dwuskrzydłowa 4,5x1,5 m, z regulowanymi zawiasami + 2 słupy 80x80mm (komplet). Wypełnienie panelowe -mata zgrzewana z prętów w rozstawie 50 x200 posiadająca wielokrotne przetłoczenia usztywniające całość.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-23 d.5 0402-02	rama przesuwna (samonośna) wypełniona sztachtetami "ALUCYNK" 4,5x1,5 m Rama i konstrukcja nośna z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na dowolny kolor. W komplecie: 2 słupy nośne, 1 słup najazdowy, rolki prowadzącym, rolka najazdowa, siodło najazdowe, 2 wózki jezdne, zamek hakowy.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-23 d.5 0402-04	Furtka o wym. 125x150 cm z boku przęsta ogrodzenia boisk	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 Trybuny zewnętrzne.					
44	KNR 2-31 d.6 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
45	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
46	KNR 2-31 d.6 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.44	m		
			m	68.000	
				RAZEM	68.000
47	KNR 2-01 d.6 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod utwardzone place 157.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.47A/10000	ha		
			ha	157.500 =====	
				157.500 0.016	
				RAZEM	0.016
48	KNR 2-01 d.6 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.47A	m ²		
			m ²	157.500	
				RAZEM	157.500
49	KNR 2-01 d.6 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 poz.47A	m ²		
			m ²	157.500	
				RAZEM	157.500
50	KNNR 6 d.6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.47A	m ²		
			m ²	157.500	
				RAZEM	157.500
51	KNR 2-23 d.6 0503-07	Wykonanie podbudowy z gruzu ceglanego	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.47A*0.1	m ³	15.750	
				RAZEM	15.750
52	KNR 2-23 d.6 0503-06	Wykonanie podbudowy z piasku	m ³		
		157.5*0.15	m ³	23.625	
				RAZEM	23.625
53	KNR 2-23 d.6 0503-02	Wykonanie nawierzchni żwirowych widowni	m ³		
		157.5*0.1	m ³	15.750	
				RAZEM	15.750
54	d.6 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż trybun stałych - zewnętrznych dwurzędowych z siedziskiem plastikowym.	m		
		34+6	m	40.000	
				RAZEM	40.000
55	d.6 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kabin dla zawodników rezerwowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 2-02 d.6 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu - ławy pod trybuny i kabiny	m ³		
		(2*0.4*1)*28	m ³	22.400	
		(1*0.4*1)*3*2	m ³	2.400	
				RAZEM	24.800
57	KNR 2-01 d.6 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
		poz.56	m ³	24.800	
				RAZEM	24.800
7 Mała architektura.					
58	d.7 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż ławek	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
59	d.7 wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000