

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650*4.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2665.000	
				RAZEM	2665.000
2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. ((650*0.4)*2)*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	52.000	
				RAZEM	52.000
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 292.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	292.500	
				RAZEM	292.500
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2600.000	
				RAZEM	2600.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2600.000	
				RAZEM	2600.000
6	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 15.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600