

◆ **ELPRON** ◆

Zakład Usług Elektroenergetycznych

Projektowanie i wykonawstwo w branży elektrycznej.

inż. Stanisław Noga, 46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 39.

tel. / fax 0-34/35-91-457

**PRZEDMIAR
ROBÓT**

Temat: Przebudowa części parteru Szkoły Podstawowej
na Oddział Przedszkolny.

Lokalizacja: USZYCE, gm. Gorzów Śl.

Inwestor: Gmina Gorzów Śl.

Branża: Elektryczna.

Projektant: inż. Stanisław Noga.

Opracował:

inż. STANISŁAW NOGA

Upr. do sporządzania projektów
elektrycznych wszelkiego rodzaju
Nr decyzji UAN-7342/1/91

Egz. *1*.....

Praszka, wrzesień 2008 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0201-07	Montaż obudowy rozdzielnic RL-12 SZS 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0201-01	Montaż rozdzielnic RL-12 SZS 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0201-07	Montaż obudowy rozdzielnic RWN 2 x 12 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0201-01	Montaż rozdzielnic RWN 2 x 12 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż rozłącznika izolacyjnego FR-103-63 A w rozdzielni RP+WG 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0203-01	Montaż odgromników FLT PLUS CTRL-0,9 w rozd. RP+WG 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłączników różnicowo-prądowych P304-40/0,03 A w rozd. R1. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłączników różnicowo-prądowych P302-25/0,03 A w rozd. R1. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłączników samoczynnych S303B-32 A w rozd. RG. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłączników samoczynnych S303B-16 A w rozd. R1. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłączników samoczynnych S301B-16 A w rozd. R1. 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłączników samoczynnych S301B-10 A w rozd. R1. 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów DY 2,5 mm ² ułożonych luzem 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów DY 4 mm ² ułożonych luzem 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów DY 6 mm ² ułożonych luzem 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów DY 10 mm ² ułożonych luzem 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem YDY 5 x 10 mm ² na podłożu ceglanym 37	m		
			m	37.000	
				RAZEM	37.000
18	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem YDY 5 x 2,5 na podłożu ceglanym 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem YDY 5 x 1,5 na podłożu ceglanym 40	m		
			m	40.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem YDY 4 x 1,5 na podłożu ceglanym 40	m m	RAZEM 40.000	40.000
21	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem YDY 2 x 1,5 na podłożu ceglanym 50	m m	RAZEM 50.000	50.000
22	KSNR 5 0406-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przedszkolach na wyłącznik -podłoże z cegły 27	wyp. wyp.	RAZEM 27.000	27.000
23	KSNR 5 0406-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przedszkolach na przełącznik -podłoże z cegły 10	wyp. wyp.	RAZEM 10.000	10.000
24	KSNR 5 0406-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przedszkolach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły 18	wyp. wyp.	RAZEM 18.000	18.000
25	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych z rastrem 2x36W 18	kpl. kpl.	RAZEM 18.000	18.000
26	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych z kloszem 2x36W 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
27	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych hermetycznych z kloszem 2x36W 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000
28	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych kompaktowych. 9	kpl. kpl.	RAZEM 9.000	9.000
29	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych, np. PK-109 AW 6	kpl. kpl.	RAZEM 6.000	6.000
30	KSNR 5 0502-02	Montaż zasilania awaryjnego w oprawach oświetleniowych - 36 W 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	3.000
31	KSNR 5 0203-01	Montaż gniazd siłowych 16 A 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
32	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - ANALOGICZNIE DZWONEK ELEKTRYCZNY 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000

inż. STANISŁAW NOGA
[Podpis]
 Upr. do sporządzania projektów
 elektrycznych wszelkiego rodzaju
 Nr decyzji UAN-7342/1/91