

## Przedmiar robót

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 100801 O:  
Uszyce – granica województwa (Dzietrzkowice)”

## Zakres robót:

| GRUPA      | KLASA  | KATEGORIA   | OPIS   |
|------------|--|---|--|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę  |   |  |
|            | 45110000-1   | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;<br>roboty ziemne   |  |
|            |  | 45111000-8  | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych<br>lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |   |  |
|            | 45230000-8   | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii<br>komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i<br>kolei; wyrównywanie terenu |  |
|            |  | 45232000-2  | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  |
|            |  | 45233000-9  | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania<br>oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |

## Lokalizacja:

obręb m. Uszyce, km 1; dz. Nr 39/2, 40, 43, 44, 49, 294, 394/1, 394/3, 398/1, 398/2,  
399/1, 399/2, 576

Zamawiający: Gmina Gorzów Śląski  
Urząd Miejski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

## Przedmiar robót

### Spis działów

| Dział | Grupa      | Nazwa działu  |
|-------|------------|---|
| 1.    | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę   |
| 1.1.  |            | Roboty przygotowawcze   |
| 2.    | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 2.1.  |            | Roboty ziemne   |
| 2.2.  |            | Podbudowa   |
| 2.3.  |            | Nawierzchnia  |
| 2.4.  |            | Roboty wykończeniowe  |
| 2.5.  |            | Elementy ulic   |
| 2.6.  |            | Inne roboty   |

Przedmiar robót  
Przebudowa drogi gminnej Nr 100801 O: Uszyce-granica województwa (Dzietrzkowice)

| Lp.   | Podsta-<br>wa                 | Nr<br>spec.<br>techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz                  | Razem    |
|---|-------------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|----------|
| <b>1 45100000-3 Przygotowanie terenu pod budowę</b>   |                               |                       |   |  |                         |          |
| <b>1.1 Roboty przygotowawcze</b>  |                               |                       |   |  |                         |          |
| 1   | KNNR 1<br>d.1.1 0111-01       | D-01.01.<br>01        | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.<br>2,45390-0,00000  | km<br>km   | 2,454                   |          |
|   |                               |                       |   |  | RAZEM                   | 2,454    |
| 2   | KNNR 1<br>d.1.1 0102-02       | D-01.02.<br>01        | Mechaniczne karczowanie krzaków<br>- od km 0+945 do km 1+100 - strona P<br>0,40*0,02<br>- od km 0+930 do km 0+970 - strona L<br>0,55*0,02<br>- od km 1+210 do km1+250 - strona L<br>,40*0,023   | ha<br>ha<br>ha<br>ha                               | 0,008<br>0,011<br>0,009 |          |
|   |                               |                       |   |  | RAZEM                   | 0,028    |
| 3   | KNNR 1<br>d.1.1 0101-01       | D-01.02.<br>01        | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowa-<br>niem pni o średnicy 10-15 cm<br>- od km 0+930 do km 0+970 - strona L<br>18  | szt.<br>szt.                                       | 18                      |          |
|   |                               |                       |   |  | RAZEM                   | 18       |
| 4   | KNNR 1<br>d.1.1 0101-02       | D-01.02.<br>01        | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowa-<br>niem pni o średnicy 16-25 cm.<br>- od km 0+930 do km 0+970 - strona L<br>6  | szt.<br>szt.                                       | 6                       |          |
|   |                               |                       |   |  | RAZEM                   | 6        |
| <b>2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> |                               |                       |   |  |                         |          |
| <b>2.1 Roboty ziemne</b>  |                               |                       |   |  |                         |          |
| 5   | KNNR 1<br>d.2.1 0202-06       | D-02.01.<br>01        | Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-<br>siębiemymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w<br>gruncie kategorii III-IV z transportem urobku<br>na odległość do 1 km samochodami samowy-<br>ładowczymi.<br>- z wbudowaniem w nasyp<br>702,50<br>- na odkład<br>2037,47 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 702,50<br>2 037,47      |          |
|   |                               |                       |   |  | RAZEM                   | 2 739,97 |
| 6   | KNNR 1<br>d.2.1 0407-<br>0101 | D-02.03.<br>01        | Mechaniczne formowanie i zagęszczanie na-<br>sypów , grunt kategorii I-II<br>702,50   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | 702,50                  |          |
|   |                               |                       |   |  | RAZEM                   | 702,50   |
| <b>2.2 Podbudowa</b>  |                               |                       |   |  |                         |          |
| 7   | KNNR 6<br>d.2.2 0103-<br>0301 | D-04.01.<br>01        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod<br>warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni<br>oraz pod ściek betonowy, wykonywane me-<br>chanicznie przy użyciu spycharki i walca sta-<br>tycznego samojezdnego, w gruntach kat. II-<br>IV                           | m <sup>2</sup>                                     |                         |          |

Przedmiar robót  
Przebudowa drogi gminnej Nr 100801 O: Uszyce-granica województwa (Dzietrzkowice)

| Lp.                             | Podstawa                                 | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz    | Razem     |
|---------------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                                 |  |                 | $(301,47-0,00) \cdot (4,15+0,60) + (301,47-291,69) \cdot 0,5 \cdot (5,00-4,00) + (1910,00-301,47) \cdot 5,30 + (2100,00-1910,00) \cdot (5,15+0,60) + (2143,29-2100,00) \cdot 5,30 + (2306,62-2143,29) \cdot (5,15+0,60) + (2314,00-2306,62) \cdot 5,30 + (2453,90-2330,00) \cdot 5,30$  | m <sup>2</sup>                       | 12 918,95 |           |
|                                 |  |                 |   |                                      | RAZEM     | 12 918,95 |
| 8<br>d.2.2                      | KNNR 6<br>0113-02                        | D-04.04.<br>02  | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 25/63 mmm, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.<br>$(301,47-0,00) \cdot 4,15 + (301,47-291,69) \cdot 0,5 \cdot (5,00-4,00) + (1910,00-301,47) \cdot 5,30 + (2100,00-1910,00) \cdot 5,15 + (2143,29-2100,00) \cdot 5,30 + (2306,62-2143,29) \cdot 5,15 + (2314,00-2306,62) \cdot 5,30 + (2453,90-2330,00) \cdot 5,30$                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | 12 526,07 |           |
|                                 |  |                 |   |                                      | RAZEM     | 12 526,07 |
| <b>2.3 Nawierzchnia</b>         |  |                 |   |                                      |           |           |
| 9<br>d.2.3                      | KNNR 6<br>0308-0101                      | D-05.03.<br>05  | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi<br>$(301,47-0,00) \cdot 4,04 + (301,47-291,69) \cdot 0,5 \cdot (5,00-4,00) + (1910,00-301,47) \cdot 5,08 + (2100,00-1910,00) \cdot 5,04 + (2143,29-2100,00) \cdot 5,08 + (2306,62-2143,29) \cdot 5,04 + (2314,00-2306,62) \cdot 5,08 + (2453,90-2330,00) \cdot 5,08$ | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | 12 061,76 |           |
|                                 |  |                 |   |                                      | RAZEM     | 12 061,76 |
| 10<br>d.2.3                     | KNNR 6<br>0309-0201                      | D-03.05.<br>05  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi<br>$(301,47-0,00) \cdot 4,0 + (301,47-291,69) \cdot 0,5 \cdot (5,00-4,00) + (2314,00-301,47) \cdot 5,00 + (2453,90-2330,00) \cdot 5,00$  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | 11 892,92 |           |
|                                 |  |                 |   |                                      | RAZEM     | 11 892,92 |
| <b>2.4 Roboty wykończeniowe</b> |  |                 |   |                                      |           |           |
| 11<br>d.2.4                     | KNNR 6<br>0605-01                        | D-06.02.<br>01  | Wykonanie ławy żwirowej, grubości 20 cm, pod przepusty na zjazdach.<br>$(7,50-2 \cdot 0,30) \cdot 0,50 \cdot 0,20 \cdot 6 + (10,00-2 \cdot 0,30) \cdot 0,50 \cdot 0,20 \cdot 3$   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | 6,96      |           |
|                                 |  |                 |   |                                      | RAZEM     | 6,96      |
| 12<br>d.2.4                     | KNNR 6<br>0605-06                        | D-06.02.<br>01  | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm<br>$7,50 \cdot 6 + 10,00 \cdot 3$   | m<br><br>m                           | 75,00     |           |
|                                 |  |                 |   |                                      | RAZEM     | 75,00     |
| 13<br>d.2.4                     | KNNR 6<br>0605-0301                      | D-06.02.<br>01  | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-30 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm, na zjazdach<br>$(6+3) \cdot 2$   | szt<br><br>szt                       | 18        |           |
|                                 |  |                 |   |                                      | RAZEM     | 18        |
| 14<br>d.2.4                     | KNNR 6<br>1301-07 +<br>KNNR 1<br>0408-03 | D-06.03.<br>01  | Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie, przy grubości średnio 10 cm, materiałem uzyskanym z wykopu koryta drogi, wraz z zagęszczeniem zagęszczarką  | m <sup>2</sup>                       |           |           |

Przedmiar robót  
Przebudowa drogi gminnej Nr 100801 O: Uszyce-granica województwa (Dzietrzkowice)

| Lp.                      | Podsta-<br>wa              | Nr<br>spec.<br>techn. | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz   | Razem    |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------------|----------|----------|
|                          |                            |                       | $(301,47-0,00)*(0,40+1,00)+(1910,00-301,47)*$<br>$(1,00+1,00)+(2100,00-1910,00)*(0,40+1,00)+$<br>$(2143,29-2100,00)*(1,00+1,00)+(2306,62-$<br>$2143,29)*(1,00+0,40)+(2314,00-2306,62)*$<br>$(1,00+1,00)+(2453,90-2330,00)*(1,00+1,00)$ | m <sup>2</sup> | 4 482,92 |          |
|                          |                            |                       |  |                | RAZEM    | 4 482,92 |
| 15                       | KNNR 1<br>d.2.4 0503-03    | D-06.03.<br>01        | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i<br>dna rowów, w gruntach kat.I-III  | m <sup>2</sup> |          |          |
|                          |                            |                       | 3369,93+828,55   | m <sup>2</sup> | 4 198,48 |          |
|                          |                            |                       |  |                | RAZEM    | 4 198,48 |
| <b>2.5 Elementy ulic</b> |                            |                       |  |                |          |          |
| 16                       | KNNR 2-31<br>d.2.5 0402-03 | D-08.05.<br>00        | Wykonanie ławy zwykłej pod ściek, z betonu<br>B-15   | m <sup>3</sup> |          |          |
|                          |                            |                       | $0,60*0,10*((301,47-0,00)+(2100,00-1910,00)$<br>$+(2306,62-2143,29))$  | m <sup>3</sup> | 39,3     |          |
|                          |                            |                       |  |                | RAZEM    | 39,3     |
| 17                       | KNNR 6<br>d.2.5 0606-03    | D-08.05.<br>00        | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na<br>podsypce cementowo-piaskowej   | m              |          |          |
|                          |                            |                       | $(301,47-0,00)+(2100,00-1910,00)+(2306,62-$<br>$2143,29)$  | m              | 654,80   |          |
|                          |                            |                       |  |                | RAZEM    | 654,80   |
| <b>2.6 Inne roboty</b>   |                            |                       |  |                |          |          |
| 18                       | KNNR 6<br>d.2.6 0103-01    | D-10.07.<br>01        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża na zjaz-<br>dach, wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-<br>IV, pod nawierzchnię z kruszywa łamanego  | m <sup>2</sup> |          |          |
|                          |                            |                       | 629,64   | m <sup>2</sup> | 629,64   |          |
|                          |                            |                       |  |                | RAZEM    | 629,64   |
| 19                       | KNNR 6<br>d.2.6 0113-06    | D-10.07.<br>01        | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamane-<br>go 25/63 mm, grubość warstwy po uwałowa-<br>niu 20 cm, na powierzchni zjazdów  | m <sup>2</sup> |          |          |
|                          |                            |                       | 629,64   | m <sup>2</sup> | 629,64   |          |
|                          |                            |                       |  |                | RAZEM    | 629,64   |