
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach
ADRES INWESTYCJI : Uszyce 35
INWESTOR : Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [Kz]	% M

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.9*2.85	m ² m ²		
				16.815	
				RAZEM	16.815
2	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.9*2.85*0.15	m ³ m ³		
				2.522	
				RAZEM	2.522
3	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 5.9*2.85*0.15	m ³ m ³		
				2.522	
				RAZEM	2.522
4	d.1 kalk. własna	Oplata za wysypisko 2.5	m ³ m ³		
				2.500	
				RAZEM	2.500
5	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.0*2.0*0.25	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500
6	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków 1.0*2.0*2	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (4.2+1.5*3)*3.1-0.9*2.0*2	m ² m ²		
				23.370	
				RAZEM	23.370
8	KNR 5-08 d.1 0809-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących - mur/ścianka pgs 30	szt. szt.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD3/S dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 d.1 1017-02 wejścia do klas	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne, wypełnione płytą wiórową, o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.0*2	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600
11	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek metalowych z sztyldami 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z pgs 23.37*2	m ² m ²		
				46.740	
				RAZEM	46.740
13	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 47.5	m m		
				47.500	
				RAZEM	47.500
14	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 23.37*2	m ² m ²		
				46.740	
				RAZEM	46.740
15	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
	archiwum	(5.8+5.7)*2*1.6	m ²	36.800	
	historia	(5.8+5.7)*2*1.6	m ²	36.800	
	niemiecki	(8.6+5.7)*2*1.6	m ²	45.760	
	klasa II	(5.8+8.7)*2*1.6	m ²	46.400	
	klasa I	5.7*4*1.6	m ²	36.480	
	klasa III	(5.7+5.75)*2*1.6	m ²	36.640	
	prac.komp.	(8.7+5.7)*2*1.6	m ²	46.080	
	korytarz piętro	(32.7+5.7+3.43)*2*1.6-0.9*1.6*12	m ²	116.576	
	sklepiak	(3.2+3.3)*2*1.6	m ²	20.800	
	korytarz parter	(8.7+9.5)*2*1.6-1.5*1.6-0.9*2.0	m ²	54.040	
		(2.35+1.95)*2*1.6-1.5*1.6	m ²	11.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	sala gimnastyczna	$(14.6+8.3)*2*3.15-0.8*2.0*4-0.9*1.6*6$	m ²	129.230	
	słupy	$3.14*0.3*3.15*4$	m ²	11.869	
	szatnie	$(4.0+2.35+4.0+0.8+3.25+3.15)*2*2.0-0.9*2.0*3$	m ²	64.800	
	matematyka	$(9.0+5.8)*2*1.6-0.9*1.6$	m ²	45.920	
	kantorek	$(5.8+2.6)*2*1.6-0.9*1.6$	m ²	25.440	
	pom. sprzętaczek	$(3.3+1.46)*2*1.6-0.9*1.6$	m ²	13.792	
				RAZEM	778.787
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2			
	archiwum	$(2*5.8+5.7)*2.85+5.8*5.7$	m ²	82.365	
	historia	$(2*5.8+5.7)*2.85+5.8*5.7$	m ²	82.365	
	niemiecki	$(8.6+5.7)*2*3.2+8.6*5.7$	m ²	140.540	
	klasa II	$(5.8+8.7)*2*3.2+5.7*8.7$	m ²	142.390	
	klasa I	$5.7*4*3.2+5.7*5.7$	m ²	105.450	
	klasa III	$(5.7+5.75)*2*3.2+5.7*5.75$	m ²	106.055	
	prac.komp.	$(8.7+5.7)*2*3.2+8.7*5.7$	m ²	141.750	
	biblioteka	$(5.7+2.9+5.7+2.75)*2*2.95+32.21$	m ²	132.805	
	korytarz piętro	$(32.7+5.7+3.43)*2*2.9+5.5*5.7+9.3*2.8+17.95*5.7$	m ²	402.319	
	sklepik	$(3.2+3.3)*2*3.2+10.56$	m ²	52.160	
	korytarz parter	$(8.7+9.5+2.35+1.95)*2*3.1+87.23$	m ²	226.730	
	gab. dyrektora	$(3.15+3.9)*2*3.1+3.15*3.9$	m ²	55.995	
	pokój nauczycielski	$(2.95+3.9)*2*3.1+2.95*3.9$	m ²	53.975	
	mag. sprzętu	$(3.28+1.62)*2*3.15+3.28*1.62$	m ²	36.184	
	spot.				
	sala gimnastyczna	14.6*8.3	m ²	121.180	
	szatnie	$(4.0+2.35+4.0+0.8+3.25+3.15)*2*3.15+22.84$	m ²	133.405	
	matematyka	$(9.0+5.8)*2*3.15+9.0*5.8$	m ²	145.440	
	kantorek	$(5.8+2.6)*2*3.15+5.8*2.6$	m ²	68.000	
	pom. sprzętaczek	$(3.3+1.46)*2*2.5+3.3*1.46$	m ²	28.618	
	minus lamperie	-778.787	m ²	-778.787	
				RAZEM	1478.939
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	1478.94	m ²	1478.940	
				RAZEM	1478.940
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian			
	archiwum	$(2*5.8+5.7)*2.85$	m ²	49.305	
	historia	$(2*5.8+5.7)*2.85$	m ²	49.305	
	niemiecki	$(8.6+5.7)*2*3.2$	m ²	91.520	
	klasa II	$(5.8+8.7)*2*3.2$	m ²	92.800	
	klasa I	$5.7*4*3.2$	m ²	72.960	
	klasa III	$(5.7+5.75)*2*3.2$	m ²	73.280	
	prac.komp.	$(8.7+5.7)*2*3.2$	m ²	92.160	
	biblioteka	$(5.7+2.9+5.7+2.75)*2*2.95$	m ²	100.595	
	korytarz piętro	$(32.7+5.7+3.43)*2*2.9$	m ²	242.614	
	sklepik	$(3.2+3.3)*2*3.2$	m ²	41.600	
	korytarz parter	$(8.7+9.5+2.35+1.95)*2*3.1$	m ²	139.500	
	gab. dyrektora	$(3.15+3.9)*2*3.1+3.15$	m ²	46.860	
	pokój nauczycielski	$(2.95+3.9)*2*3.1$	m ²	42.470	
	mag. sprzętu	$(3.28+1.62)*2*3.15$	m ²	30.870	
	spot.				
	szatnie	$(4.0+2.35+4.0+0.8+3.25+3.15)*2*3.15$	m ²	110.565	
	matematyka	$(9.0+5.8)*2*3.15$	m ²	93.240	
	kantorek	$(5.8+2.6)*2*3.15$	m ²	52.920	
	pom. sprzętaczek	$(3.3+1.46)*2*2.5$	m ²	23.800	
	minus lamperie	-778.787	m ²	-778.787	
				RAZEM	667.577
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	1478.94-667.58	m ²	811.360	
				RAZEM	811.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki z tworzyw sztucznych na stykach płyt stropowych (analogia) 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
21	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - szpachlowanie siatki na stykach płyt stropowych (analogia) 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
22	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów i policzków schodów) o wysokości do 20 cm 1.5+3.1+4.1+3.0+3.4+4.2+1.5+1.5	m m	22.300	
				RAZEM	22.300
24	KNR 4-01 d.1 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
25	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.1+1.6+3.0+4.2	m ² m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
26	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - naczynie zbiorcze 0.8*0.8*3	m ² m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
27	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 20.0+28.0+15.0+8.0+40.0+3.0+24.0+49.0	m m	187.000	
				RAZEM	187.000
28	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*2.0*2.5*9 0.8*2.0*2.5*4 0.7*2.0*2.5*3	m ² m ² m ²	40.500 16.000 10.500	
				RAZEM	67.000
2		Remont posadzek			
29	KNR 4-01 d.2 0818-05 archiwum	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.9*2.8+5.7*8.8	m ² m ²	66.680	
				RAZEM	66.680
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 5.8*5.7*2	m ² m ²	66.120	
				RAZEM	66.120
31	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 5.8*5.7*2	m ² m ²	66.120	
				RAZEM	66.120
32	KNR-W 2-02 d.2 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 5.8*5.7*2	m ² m ²	66.120	
				RAZEM	66.120
33	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.8*5.7*2	m ² m ²	66.120	
				RAZEM	66.120
34	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 5.8*5.7*2	m ² m ²	66.120	
				RAZEM	66.120
35	KNR 2-02 d.2 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 142	m m	142.000	
				RAZEM	142.000
36	d.2 kalk. własna	Naprawa skrzydeł drzwiowych wraz z wstawieniem listew przy zamkach i ujednoliceniem całości 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Drzwi do sali gimnastycznej			
37	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.3 0332-09	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie otworu drzwiowego o 60 cm 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
39	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm wraz z wyspałdowaniem nadproża 1.9	m m	1.900	
				RAZEM	1.900
40	KNNR 7 d.3 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe, zimne, dwuskrzydłowe, konstrukcja wzmocniona, 1/2 oszklenia szkłem bezpiecznym, 1/2 panel odporny na uderzenia, zamki, antaby 1.5*2.05	m ² m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
41	KNR 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000