
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Uszycach
ADRES INWESTYCJI : Uszyce 35
INWESTOR : Biuro Obsługi Oświaty w gorzowie Śląskim
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
DATA OPRACOWANIA : 29/05/09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
koszty zakupu [Kz]	% M

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29/05/09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD3/S dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne, wypełnione płytą wiórową, trzyczawiasowe, o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.0*10	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne, trzyczawiasowe, o powierzchni do 1.6 m2, z tulejami wentylacyjnymi	m ²		
		0.7*2.0*3+0.8*2.0*5	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
5	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek metalowych z szyldami	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 d.1 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
7	d.1 kalk. własna	Naprawa i ujednolicenie do podłóg - progów po wymianie drzwi - ryczałt	szt		
		18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, przycięcie dolnego ramienia i ujednolicenie powierzchni skrzydła	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		18*5.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		18*5.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
11	KNR 4-01 d.1 0426-01	Rozebranie drewnianych szafek uczniowskich na korytarzach	m ²		
		0.6*1.75*(5+38)	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
12	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.6*1.8*(5+38)	m ²	46.440	
				RAZEM	46.440
13	KNR 2-02 d.1 1120-03	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		0.6*43	m	25.800	
				RAZEM	25.800
14	KNNR 2 0802- d.1 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - pierwsze szpachlowanie pod lamperię olejną	m ²		
		0.6*1.8*(5+38)	m ²	46.440	
				RAZEM	46.440
15	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	15.000	
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000