

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Krótkiej w Gorzowie Śląskim  
ADRES INWESTYCJI : Gorzów Śl. ul. Krótka  
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski  
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 15  
DATA OPRACOWANIA : 01.10.2009

---

Stawka roboczogodziny :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.10.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi -ul. Krótka w Gorzowie Śląskim</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.117	km km	0.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.117</b>
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 75.0*5.0+42.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	543.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>543.000</b>
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 543.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	543.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>543.000</b>
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 75.0*4.0+42.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	447.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.000</b>
6	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 447.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	447.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.000</b>
7	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35.0	m m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
8	KNNR 6 1301-04	Wzmocnienie poboczy kruszywem - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką z kruszywa łamanego (75.0+42.0)*0.5*0.05*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.850</b>
9	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.4 km 543.0*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	108.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.600</b>