

PRZEDMIAR ROBÓT

Hala widowiskowo-sportowa

Instalacja gazowa w hali widowiskowo-sportowej

Inwestycja : Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śląskim

Budowa : Gorzów Śląski, ul. Byczyńska 13

Obiekt : Hala widowiskowo – sportowa

Zamawiający : Gmina Gorzów Śląski

PRZEDMIAR ROBÓT

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 INSTALACJA GAZOWA W KOTŁOWNI SST G.01			
1.1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·65·mm	9		m
1.2 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·200·mm	1		m
1.3 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi·65·mm	1		szt
2 IZOLACJE ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE SST G.01			
2.1 Czyszczenie przez szrotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. Od 58 do 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	3,51		m2
2.2 Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. Od 58 do 219 mm	3,51		m2
2.3 Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociągi o sr. zewn. Od 58 do 219 mm	3,51		m2