

Gorzów Śląski: Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej

Numer ogłoszenia: 61088 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
woj. opolskie
NIP 576-15-50-857
tel. (034) 359 40 04, 350 57 10

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24726 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, tel. 034 3505710, 715, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Gorzołki i Wąskiej w Gorzowie Śląskim o całkowitej długości jezdni 1156,75 [m] oraz fragment ulicy Wojska Polskiego o długości 43,75 m wraz z przyległym placem. Ulice: Słowackiego, Słoneczna, Stawowa, Krasickiego, Złota, Gorzołki i Wąska będą przebudowane z dofinansowaniem z NPPDL - II Etap (część kwalifikowana przedsięwzięcia), a przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z przyległym placem będzie sfinansowana ze środków własnych Gminy Gorzów Śląski (część niekwalifikowana przedsięwzięcia). Przebudowywane ulice będą miały nawierzchnie bitumiczne o grub. od 8 do 11 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grub. od 10 do 20 cm. Nawierzchnia ul. Wąskiej zostanie wykonana z kostki betonowej o grub. 8 cm. Szerokość jezdni wyniesie: dla ul. Słowackiego i Słonecznej 5,5 m, a dla pozostałych ulic, zależnie od szerokości pasa drogowego, od 4,5 do 6,0 m. Ulica Wąska, jako ciąg pieszo-jezdny, będzie miała szerokość 4,2 m. Planowana przebudowa obejmie też swoim zakresem przebudowę zjazdów i przepustów rurowych oraz wymianę kanalizacji deszczowej i znajdującej się pod jezdniami sieci wodociągowej. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych przewidziano na wszystkich ulicach, za wyjątkiem ul. Słonecznej, wykonanie nowych chodników oraz oznakowanych przejść dla pieszych. Projekt obejmuje również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabudowę elementów podnoszących bezpieczeństwo pieszych, tj. bariery z łańcuchami i bariery energochłonne oddzielające chodnik od jezdni. Nawierzchnie jezdni obramowano krawężnikami betonowymi 15x22 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Ograniczenia nawierzchni zjazdów indywidualnych zaprojektowano z obrzeży betonowych 8x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. Zakończenie zjazdów indywidualnych zaprojektowano z kostki granitowej 14x14. Spadek poprzeczny projektowanych nawierzchni zmienny. Niweletę osi jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem istniejących rzędnych wjazdów oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego odwodnienia projektowanych nawierzchni. Konstrukcję jezdni zaprojektowano w

oparciu o rozwiązania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrukcję dla drogi o ruchu kategorii KR3. W celu ulepszenia podłoża zastosowano wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$. W ramach projektowanego przedsięwzięcia w celu poprawy jakości wody dostarczanej do zabudowań przy ulicy Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Wojska Polskiego i Gorzołki projektuje się remont istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej poprzez jej wymianę tj. demontaż istniejących rur i armatury i wykonanie w pasie drogowym ulic nowych rurociągów wodociągowych wraz z hydrantami nadziemnymi i podłączeniem do nowej sieci wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych. Projektowana wymiana sieci wodociągowej prowadzona będzie równolegle z postępującą przebudową nawierzchni ulic i chodników, objętej projektem branży drogowej. Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej w zakresie remontu (wymiany) sieci wodociągowej obejmuje wykonanie po demontażu istniejącej infrastruktury w jej miejsce następujących nowych elementów tj.: - rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur $\varnothing 110 \times 6,6\text{mm}$ PE100 SDR17 PN10 - 888,0 m - hydrant nadziemny DN100 z zasuwą odcinającą - 5 kpl. - zasuwy klinowe kołnierzowe DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 5 kpl. - nawiertka do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz50mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną - 3 kpl. - nawiertka do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz40mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną - 23 kpl. - rurociąg przyłączy z rur $\varnothing 50 \times 3,0\text{mm}$ PE100 SDR17 PN10 - 35,0 m - rurociąg przyłączy z rur $\varnothing 40 \times 2,4\text{mm}$ PE100 SDR17 PN10 - 80,0 m Ze względu na charakter terenu i zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającymi głównie z intensywności opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić będzie konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. Koszty odwodnienia należy uwzględnić w kosztach wykonania robót ziemnych. W celu właściwego odwodnienia pasa drogowego przewidziano montaż głównie nowych wpustów i nowych przyłączy deszczowych (przykanaliki z wpustów) włączonych do istniejących kanałów deszczowych (poprzez nabudowanie nowych studni lub poprzez istniejące studnie) oraz do odbiorników (poprzez wyloty). Jedynie w ulicy Krasickiego przewiduje się remont istniejącego kanału deszczowego (sieciowego) tj. jego demontaż wraz ze studniami oznaczonymi Sdistn.6, Sdistn.7, Sdistn.8 oraz wpustami i wymianę na nowy kanał deszczowy wraz ze studniami i przykanalikami. Remont istniejącego odcinka kanału ma na celu przywrócenie jego funkcji. Ponadto przewiduje się wykonanie wymiany istniejącej studni oznaczonej Sdistn.4 na nową prefabrykowaną o średnicy $\varnothing 1500\text{mm}$ oraz wykonanie wymiany pokryw na istniejących studniach (komorach) deszczowych oznaczonych Sdistn.1, Sdistn.2 i Sdistn.5 na nowe prefabrykowane z włazem. Projektowana wymiana sieci kanalizacyjnej deszczowej i wykonanie nowych przyłączy prowadzone będzie równolegle z postępującą przebudową nawierzchni ulic i chodników, objętej projektem branży drogowej. Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej w zakresie remontu (wymiany) kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie po demontażu części istniejącej infrastruktury następujących nowych elementów tj.: - studnie kanalizacyjne rewizyjne $\varnothing 1500\text{mm}$ betonowe - 3 szt. - studnie kanalizacyjne rewizyjne $\varnothing 1000\text{mm}$ betonowe - 3 szt. - studnie kanalizacyjne inspekcyjne $\varnothing 425\text{mm}$ z tworzywa - 5 szt. - kanały sieciowe z rur $\varnothing 315\text{mm}$ PVC-U - 143,0 m - kanały z wpustów z rur $\varnothing 200\text{mm}$ PVC-U - 103,0 m - kanały z wpustów z rur $\varnothing 160\text{mm}$ PVC-U - 156,0 m - wpust deszczowy uliczny z osadnikiem - 25 szt. - wpust podwórzowy z osadnikiem - 1 szt. - wymiana pokryw studni wraz z włazami - 3 kpl. Wszystkie nowe wyloty przykanalików z wpustów do odbiorników zaprojektowano w formie ściętej rury z PVC-U pod kątem odpowiadającym nachyleniu skarpy odbiornika. Ponadto w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem wykonać każdorazowo wokół wylotu umocnienie z płyt ażurowych $60 \times 40 \times 10\text{cm}$ skarpy odbiornika pasem szerokości min. 1,2m od dna do góry skarpy. W ramach przedsięwzięcia planuje się wycinkę 14 drzew (Zamawiający posiada aktualne pozwolenia na wycinkę i prawo własności) oraz zaprojektowano nasadzenie 30 drzew - klon czerwonoлистny, wielkość pojemników C60, pierśnica (obwód) min. 15 cm, korona na wysokości 2,20 m. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 9, 10, 11 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300

Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2397520,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ

Cena wybranej oferty: 1636666,29

Oferta z najniższą ceną: 1636666,29 / Oferta z najwyższą ceną: 1905998,55

Waluta: PLN.


BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala