
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej - rurociągi tłoczne
ADRES INWESTYCJI : Skrońsko, gmina Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Struzik
DATA OPRACOWANIA : 16/03/15

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16/03/15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko - rurociągi tłoczne					
1		Rurociągi tłoczne - roboty ziemne			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie trasy kanału 0.803	km km	0.803	
				RAZEM	0.803
2	KNNR 1 d.1 0209-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III 1321.7	m ³ m ³	1321.7	
				RAZEM	1321.7
3	KNNR 1 d.1 0313-01	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m 1295	m ² m ²	1295	
				RAZEM	1295
4	KNNR 11 d.1 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 424.7	m ³ m ³	424.7	
				RAZEM	424.7
5	KNNR 1 d.1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35 cm, kategoria gruntu I-II 883.3	m ³ m ³	883.3	
				RAZEM	883.3
6	KNNR 1 d.1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV 7	m ³ m ³	7	
				RAZEM	7
7	KNNR 1 d.1 0208-01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t Krotność = 5 7	m ³ m ³	7	
				RAZEM	7
2		Roboty budowlano-montażowe			
8	KNNR 11 d.2 0302-01	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 90 mm 803	m m	803	
				RAZEM	803
9	KW d.2	Kształtki PE - prostka 160 L=2,0 m 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
10	KW d.2	Kształtki PE - redukcja 90/160 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
11	KW d.2	Przewiert sterowany PE 160 mm 15	m m	15	
				RAZEM	15
12	KW d.2	Przecignięcie rury przewodowej D-90 PE 15	m m	15	
				RAZEM	15
13	KW d.2	Studzienka odpowietrzająca z kręgów d=1200 mm wraz z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym - 1szt + zawór odcinający d=80 mm - 2 szt + złącze płuczające - 1 szt 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1