

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Gorzów Śl.
ADRES INWESTYCJI : Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 06.04.2016

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont odcinka drogi - ul. Łąkowa w Gorzowie Śl.			
1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z d.1 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglość do 1 km 50.0*3.2*0.3	m3 m3	48.000	
			RAZEM	48.000
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I- d.1 IV głębokości 20 cm 50.0*3.2	m2 m2	160.000	
			RAZEM	160.000
3	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - d.1 grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm 50.0*3.2	m2 m2	160.000	
			RAZEM	160.000
4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm d.1 50.0*3.2	m2 m2	160.000	
			RAZEM	160.000
5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm d.1 50.0*3.2	m2 m2	160.000	
			RAZEM	160.000
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca d.1 asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 50.0*3.2	m2 m2	160.000	
			RAZEM	160.000
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna d.1 asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 55.0*3.2	m2 m2	176.000	
			RAZEM	176.000
2	Remont - Patcher			
8	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego - emulsja d.2 grysowo-bitumiczna "Patcher" 40	t t	40.000	
			RAZEM	40.000
3	Wycinanie i klejanie łat z masy grysowo-bitumicznej			
9	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa, wycinanie d.3 w nawierzchni i wstawienie łat z masy mineralno-asfaltowej, zalanie krawędzi emulsją asfaltową 100	m2 m2	100.000	
			RAZEM	100.000

4 Remont zjazdu z kostki betonowej – ul. K.Miarki				
10	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m2		
d.4	4.3*1.3	m2	5.590	
			RAZEM	5.590
11	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II	m2		
d.4	głębokości 30 cm 4.3*1.3	m2	5.590	
			RAZEM	5.590
12	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -	m2		
d.4	roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 4.3*1.3	m2	5.590	
			RAZEM	5.590
13	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm -	m2		
d.4	roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 4.3*1.3	m2	5.590	
			RAZEM	5.590
14	Wjazdy bramowe z kostki betonowej z odzysku, grubości 80 mm typu 10 na podsypce z	m2		
d.4	kruszyzny grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 4.3*1.3	m2	5.590	
			RAZEM	5.590