
Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego.
ADRES INWESTYCJI : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Kluczborska 26
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 2015-10-02

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-10-02

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe pokrycia i konstrukcji dachowej			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9.55	m	9.55	
				RAZEM	9.55
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.5	m	3.50	
				RAZEM	3.50
3	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład (3.40*2.00)+(1.30*2.30)	m ²		
			m ²	9.79	
				RAZEM	9.79
4	KNR 4-04 d.1 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład (9.95*5.75)	m ²		
			m ²	57.21	
				RAZEM	57.21
5	KNR-W 4-01 d.1 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (9.95*5.75)*0.08	m ³		
			m ³	4.58	
				RAZEM	4.58
6	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk (3.40*2.00)+(1.30*2.30)	m ²		
			m ²	9.79	
				RAZEM	9.79
7	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych (3.40*2.00)+(1.30*2.30)	m ²		
			m ²	9.79	
				RAZEM	9.79
8	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		4.58	m ³	4.58	
				RAZEM	4.58
2		Roboty rozbiórkowe ścianek ażurowych			
9	KNR 4-04 d.2 0105-06	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły o grubości 1/2 cegły (0.5*(0.38+0.98)*5.62*6)	m ²		
			m ²	22.93	
				RAZEM	22.93
10	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		22.93*0.12*0.7	m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
3		Roboty rozbiórkowe stropu			
11	KNR 4-04 d.3 0107-01	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2.00*5.06)+(2.57*5.06)+(3.62*5.06)	m ²		
			m ²	41.44	
				RAZEM	41.44
12	KNR 4-04 d.3 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm (5.30*3)+(5.80*3)	m		
			m	33.30	
				RAZEM	33.30
13	KNR 4-04 d.3 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		41.44*0.22	m ³	9.12	
				RAZEM	9.12
4		Roboty rozbiórkowe ścian nośnych i działowych			
14	KNR-W 4-01 d.4 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
16	KNR 4-04 d.4 0102-07	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie wapiennej (5.50*0.68*0.25*2)+(9.05*0.38*0.25)+(5.62*2.52*0.30*2)+(8.95*2.52*0.30)+(8.95*2.52*0.25)-(0.68*0.68*0.30)-(0.58*0.48*0.30*3)-(0.80*1.76*0.30*2)-(0.90*1.80*0.30)+(5.06*2.52*0.38*2)+((3.15+1.00+1.25+0.72+2.15)*0.25*2.42)-(0.6*1.80*0.25*5)	m ³		
			m ³	35.26	
				RAZEM	35.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04 d.4 0105-03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (0.85+1.00+1.00)*2.42	m ² m ²	6.90	
				RAZEM	6.90
18	KNR 4-04 d.4 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 35.26+(6.90*0.15)	m ³ m ³	36.30	
				RAZEM	36.30
5		Roboty rozbiórkowe posadzki			
19	KNR 4-04 d.5 0301-06	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm 45.57*0.10	m ³ m ³	4.56	
				RAZEM	4.56
20	KNR 4-04 d.5 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 4.56	m ³ m ³	4.56	
				RAZEM	4.56
6		Roboty rozbiórkowe ścian fundamentowych i fundamentów			
21	KNR 4-04 d.6 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (5.36*0.40*0.70*3)+(8.95*0.40*0.70)+(3.15*0.40*0.70*2)+(1.97*0.40*0.70)	m ³ m ³	9.32	
				RAZEM	9.32
22	KNR 4-04 d.6 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 9.32	m ³ m ³	9.32	
				RAZEM	9.32
7		Tynki na ścianie budynku sąsiedniego			
23	KNR-W 2-02 d.7 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 9.55*3.52	m ² m ²	33.62	
				RAZEM	33.62
24	KNR K-04 d.7 0105-03	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek 33.62	m ² m ²	33.62	
				RAZEM	33.62
25	KNR K-04 d.7 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania 33.62	m ² m ²	33.62	
				RAZEM	33.62