
PRZEDMIAR ROBÓT - koszty niekwalifikowalne

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w Zdziechowicach
ADRES INWESTYCJI : Zdziechowice, gm. Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Sztajglik
DATA OPRACOWANIA : 20 marzec 2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 marzec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinym 0.129	km km		
				0.129	
				RAZEM	0.129
2 d.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem <pod pobocza na odcinku 0+000 - 0+067>67.00*0.5*2	m ² m ²		
				67.000	
				RAZEM	67.000
2		Podbudowa			
3 d.2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopanie koryta o głębokości 34 cm i 25 cm pod konstrukcję drogi <na odcinku 0+578 - 0+640>(640.00-578.00)*3.50*0.25	m ³ m ³		
				54.250	
				RAZEM	54.250
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <na odcinku 0+578 - 0+640>(640.00-578.00)*3.50	m ² m ²		
				217.000	
				RAZEM	217.000
5 d.2	KNNR 6 0104-03	Wykonanie warstwy odsączającej, wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm <na odcinku 0+578 - 0+640>(640.00-578.00)*3.50	m ² m ²		
				217.000	
				RAZEM	217.000
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm, klinowanych kruszywem 4/20 mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
				RAZEM	0.000
7 d.2	KNNR 6 0113-06	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm, klinowanych kruszywem 4/20 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm <na odcinku 0+578 - 0+640>(640.00-578.00)*3.30	m ² m ²		
				204.600	
				RAZEM	204.600
8 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną <na odcinku od km 0+000 do km 0+067>6	t t		
				6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km <na odcinku 0+000 - 0+067>67.00*4.00	m ² m ²		
				268.000	
				RAZEM	268.000
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych <na odcinku 0+00 - 0+067>67.00*4.00	m ² m ²		
				268.000	
				RAZEM	268.000
3		Nawierzchnia			
11 d.3	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm	m ²		
				RAZEM	0.000
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm <na odcinku 0+00 - 0+067>67.00*4.00	m ² m ²		
				268.000	
				RAZEM	268.000
13 d.3	KNNR 6 0204-05	Wykonanie nawierzchni z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm - warstwa o gr. po uwałowaniu 10 cm <na odcinku 0+578 - 0+640>(640.00-578.00)*3.00	m ² m ²		
				186.000	
				RAZEM	186.000
4		Pobocza			
14 d.4	KNNR 6 0112-06	Umocnienie poboczny materiałem z koryta zmieszonym z kruszywem kamiennym (1:1) warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (67.00+62.00)*0.50*2	m ² m ²		
				129.000	
				RAZEM	129.000
5		Zjazdy i skrzyżowania			
15 d.5	KNNR 6 0102-03	Wykonanie koryta gł. 30 cm w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję zjazdów <na odcinku 0+000 - 0+067>6.00+1.00+3.40	m ² m ²		
				10.400	
				RAZEM	10.400
16 d.5	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykonanie koryta na zjazdach i skrzyżowaniach <na odcinku 0+067 - 0+228>(12.90+6.95+6.50+19.20)*0.25 <na odcinku 0+228 - 0+400>6.20*0.25 <na odcinku 0+400 - 0+640>27.96*0.25	m ³ m ³ m ³		
				11.388	
				1.550	
				6.990	
				RAZEM	19.928
17 d.5	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<na odcinku 0+000 - 0+067>6.00+1.00+3.40	m ²	10.400	
		<na odcinku 0+067 - 0+228>12.90+6.95+6.50+19.20	m ²	45.550	
		<na odcinku 0+228 - 0+400>6.20	m ²	6.200	
				RAZEM	62.150
18	KNNR 6 d.5 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		<na odcinku 0+400 - 0+640>27.96	m ²	27.960	
				RAZEM	27.960
19	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
		<na odcinku 0+000 - 0+067>6.00+1.00+3.40	m ²	10.400	
		<na odcinku 0+067 - 0+228>12.90+6.95+6.50+19.20	m ²	45.550	
		<na odcinku 0+228 - 0+400>6.20	m ²	6.200	
				RAZEM	62.150
20	KNNR 6 d.5 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		<na odcinku 0+000 - 0+067>6.00+1.00+3.40	m ²	10.400	
		<na odcinku 0+067 - 0+228>12.90+6.95+6.50+19.20	m ²	45.550	
		<na odcinku 0+228 - 0+400>6.20	m ²	6.200	
				RAZEM	62.150
21	KNNR 6 d.5 0204-05	Wykonanie nawierzchni z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm - warstwa o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
		<na odcinku 0+400 - 0+640>27.96	m ²	27.960	
				RAZEM	27.960