

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Utwardzenie powierzchni działki			
1.1	KNR 2-31 0815-0200	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 381	m2 m2	 381,00	 381,00
1.2	KNR 2-31 0813-0100	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 60	m m	 60,00	 60,00
1.3	KNR 2-01 0206-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km pod utwardzenia 133,35	m3 m3	 133,35	 133,35
1.4	KNR 2-01 0214-0202	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.10-15t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.l.nr8/96) - dodatek za 3 km 133,35	m3 m3	 133,35	 133,35
1.5	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 6,61	m3 m3	 6,61	 6,61
1.6	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 73,5	m m	 73,50	 73,50
1.7	KNR 2-31 0402-0400 analogia	Ławy betonowe pod obrzeża 2,4	m3 m3	 2,40	 2,40
1.8	KNR 2-31 0407-0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60	m m	 60,00	 60,00
1.9	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 361	m2 m2	 361,00	 361,00
1.10	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 361	m2 m2	 361,00	 361,00
1.11	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 2/31,5mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 361	m2 m2	 361,00	 361,00
1.12	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm 361	m2 m2	 361,00	 361,00
1.13	KNR-I 0-11 0317-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 50% kolor czarny i 50% kolor szary 361	m2 m2	 361,00	 361,00
1.14	KNR-I 0-11 0324-0100	Wjazdy bramowe z kostki betonowej grubości 80 mm,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej 40	m2 m2	 40,00	 40,00
1.15	KNNR 1 0112-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod miejsca utwardzone 381	m2 m2	 381,00	 381,00
1.16	KNR 2-21 0323-0100 analogia	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m - Założenie zieleni przy budynku. Posadzenie krzewów ozdobnych niskich - Tuje, zabezpieczenie korą 15	szt. szt.	 15,00	 15,00