

## Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Fundamenty 0,000			
1.1	KNR 2-01 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) - zdjęcie humusu (1,5*3,2+1,8*1,8+1,8*1,5+1,8*1,8)*0,3	m3 m3	4,194	4,194
1.2	KNR 2-01 0307-0300	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii IV. - wykop nowych fundamentów (3,2+0,3+1,5+1,5+0,3+1,8+0,3+1,5+1,5)*0,25*0,7	m3 m3	2,083	2,083
1.3	KNR 2-02 0201-0100	Ławy fundamentowe betonowe.prostokątne o szerokości do 0,6 m. (3,2+0,3+1,5+1,5+0,3+1,8+0,3+1,5+1,5)*0,25*0,7	m3 m3	2,083	2,083
2		Pochylnia 0,000			
2.1	KNR 2-02 0207-0100	Ściany żelbetowe proste o grubości 8 cm,wysokości do 3 m. 3,2*(0,37+0,63)/2 (0,3+1,5+1,25+0,3)*0,63 1,8*(0,63+0,77)/2 (0,3+1,5+1,25)*0,77	m2 m2 m2 m2	1,600 2,110 1,260 2,349	7,319
2.2	KNR 2-02 0207-0700	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych (do 15cm) 3,2*(0,37+0,63)/2 (0,3+1,5+1,25+0,3)*0,63 1,8*(0,63+0,77)/2 (0,3+1,5+1,25)*0,77	m2 m2 m2 m2	1,600 2,110 1,260 2,349	7,319
2.3	KNR 2-31 0113-0100	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane ręcznie (1,2-0,15)*3,2*(0,24+0,5)/2 1,35*1,35*0,5 (1,2-0,15)*1,8*(0,5+0,64)/2 1,35*1,35*0,64	m3 m3 m3 m3	1,243 0,911 1,077 1,166	4,397
2.4	KNR 2-31 0511-0201	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - pochylnia (1,2-0,15)*3,2 1,35*1,35 (1,2-0,15)*1,8 1,35*1,35	m2 m2 m2 m2	3,360 1,823 1,890 1,823	8,896
2.5	TZKBNK CZ. XXIV 0114-2500	Balustrada na podjeździe dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (3,2+3,2+0,3+1,5+1,5+0,3+1,8+1,8+0,3+1,5+1,5+0,5+0,5)*1,03	m2 m2	18,437	18,437
2.6	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) 3,2*(0,24+0,5)/2 (0,3+1,5+1,5+0,3)*0,5 1,8*(0,5+0,64)/2 (0,3+1,5+1,5)*0,64	m2 m2 m2 m2	1,184 1,800 1,026 2,112	6,122
2.7	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. 4,7*0,3*0,3 4,8*0,3*0,3 1,5*0,3*0,3	m2 m2 m2	0,423 0,432 0,135	0,990