
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica
ADRES INWESTYCJI : Pakoszków, działka nr 64
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : Remontowo-budowlana i instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Drajk
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
11.07.2016

PODINSPEKTOR
ds. inwestycji
Waldemar Drajk

Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
INWESTOR woj. opolskie
NIP 576-15-50-857
tel. 34 359 40 04, 34 350 57 10

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5 | szt. szt. | 5.000 | 5.000 |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.35*2.1*4 | m ² m ² | 11.340 | 11.340 |
| | | | | RAZEM | 11.340 |
| 3 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.45*4+1.3*5 | m m | 12.300 | 12.300 |
| | | | | RAZEM | 12.300 |
| 4 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 4 | m ³ m ³ | 4.000 | 4.000 |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 5 | KNR 2-02 0123-01 | Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/4 ceg. - podmurówki pod parapety wewn. 1.45*0.35*4+1.3*0.35*5 | m ² m ² | 4.305 | 4.305 |
| | | | | RAZEM | 4.305 |
| 6 | KNR 2-02 0123-03 | Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm - po obwodzie okien (2.1*2+1.45)*0.1*4+(1.75*2+1.3)*0.1*5 | m ² m ² | 4.660 | 4.660 |
| | | | | RAZEM | 4.660 |
| 7 | KNNR 7 0701-04 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - w/g schematu 1.7*1.1*5 | m ² m ² | 9.350 | 9.350 |
| | | | | RAZEM | 9.350 |
| 8 | KNNR 7 0701-05 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - w/g schematu 2.05*1.3*4 | m ² m ² | 10.660 | 10.660 |
| | | | | RAZEM | 10.660 |
| 9 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie podokienników pcv o długości ponad 1 m (łączna długość = 11,6 m) 9 | szt. szt. | 9.000 | 9.000 |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 10 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.1*2+1.45)*4+(1.75*2+1.3)*5 | m m | 46.600 | 46.600 |
| | | | | RAZEM | 46.600 |
| 11 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na ścianach - pod parapetami 9 | szt. szt. | 9.000 | 9.000 |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 12 | KNR 0-36 1115-02 | Uszczelnienie styków okien z ceglanyimi parapetami zewnętrznymi 1.0*5+1.2*4 | m m | 9.800 | 9.800 |
| | | | | RAZEM | 9.800 |
| 13 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - malowanie uzupełniające (2.1+1.5)*2*0.5*4+(1.75+1.3)*2*0.5*5 | m ² m ² | 29.650 | 29.650 |
| | | | | RAZEM | 29.650 |