

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku komunalnym - mieszkanie
ADRES INWESTYCJI : Pakoszków, działka nr 64
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : Remontowo-budowlana i instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Drajk
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
11.07.2016

PODINSPEKTOR
ds. inwestycji

Waldemar Drajk

Gmina Gorzów Śląski
INWESTOR: 46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
woj. opolskie
NIP 576-15-50-857
tel. 34 359 40 04, 34 350 57 10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.3*3	m	3.900	
				RAZEM	3.900
3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 5 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/4 ceg. - podmurówki pod parapety wewn.	m ²		
		1.3*0.35*3	m ²	1.365	
				RAZEM	1.365
5	KNR 2-02 0123-03	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm - po obwodzie okien	m ²		
		(1.75*2+1.3)*0.1*3	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
6	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - w/g schematu	m ²		
		1.7*1.1*3	m ²	5.610	
				RAZEM	5.610
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników pcv o długości ponad 1 m (łącznie długość = 3,6 m)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(1.75*2+1.3)*3	m	14.400	
				RAZEM	14.400
9	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na ścianach - pod parapetami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 0-36 1115-02	Uszczelnienie styków okien z ceglanyimi parapetami zewnętrznymi	m		
		1.0*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - malowanie uzupełniające	m ²		
		(1.75+1.3)*2*0.5*3	m ²	9.150	
				RAZEM	9.150